

令和 02 年度		調査	
市道遅郷 1 号線側溝改修工事		設計書	
工事番号		施工地	
山道維第 1 号		村上市遅郷地内	
	実施・元	変更	
設計額	1,969,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=38.8m 排水構造物工(側溝工) L=37m (集水柵工) N=1基	変更  設計概要	

設 計 変 更 理 由 書



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
			式	972,739	
排水構造物工					
			式	621,109	
作業土工					
			式	174,171	
床掘り 土質:土砂					
			一式		
					床掘り
					10 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:					
			一式		
					埋戻し
					9 m3
積込(ルース) 土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					積込(ルース)
					3 m3
人力運搬 換算距離:40m以下			一式		
					人肩運搬(運搬~取卸し)
					3 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬 (有)松本組 大沢
					3 m3
残土等処分			一式		
					残土等処分 (有)松本組 大沢
					3 m3
側溝工			式	243,927	
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ベンチフレーム(標準設計) BFB-300 300×300×2000
					37 m
人力運搬 換算距離:40m以下			一式		
					人肩運搬(積込み~運搬~取卸し) 土・石
					3 m <sup>3</sup>
					人肩運搬(積込み~運搬~取卸し) セメント等
					7 t
集水桝・マンホール工			式	163,620	
現場打ち集水桝 集水桝・街渠桝種類:, コンクリート規格:, 法面作業 補正:無し			一式		
					集水桝(縞鋼板蓋) B500×L500×H1200
					1 基
					集水桝(縞鋼板蓋) B600×L600×H1000
					1 基
土間コンクリート			式	39,391	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土間コンクリート コンクリート規格:, コンクリート夜間割増:			一式		
					基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 10 m2
					型枠  0.1 m2
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 一般養生 1 m3
構造物撤去工			式	156,994	
構造物取壊し工			式	73,500	
コンクリート構造物取壊 構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 人力施工			一式		
					構造物とりこわし  2 m3
人力運搬 換算距離: 40m以下			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					人肩運搬(積込み~運搬~取卸し) セメント等
	7		t		
排水構造物撤去工					
			式	47,716	
U型側溝撤去 作業区分:再利用撤去					
			一式		
					U型側溝 再利用撤去 240 240×240×600
	16		m		
					U型側溝 再利用撤去
	12		m		
運搬処理工					
			式	35,778	
殻運搬 殻種別:コンクリート殻(無筋)					
			一式		
					積込(ルース)
	2		m3		
					殻運搬 (有) 松本組 府屋
	2		m3		



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分 殻種別:コンクリート殻(無筋)					
			一式		
					コンクリート殻処分費(t) (有) 松本組 府屋 無筋
					5 t
現場発生品運搬 発生材種類:					
			一式		
					現場発生品・支給品運搬 村上市資材置場 垣之内
					1 回
仮設工					
			式	194,636	
水替工					
			式	57,136	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転工
					日

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	137,500	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					11 人日
直接工事費					
				972,739	
共通仮設費 (率分)					
				124,000	
共通仮設費計					
				124,000	
純工事費					
				1,096,739	
現場管理費 (率分)					
				369,000	
現場管理費計					
				369,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価					
				1,465,739	
工事原価計					
				1,465,739	
一般管理費等					
				324,261	
一般管理費等計					
				324,261	
工事価格					
				1,790,000	