

令和 2 年度		調 査	
宮ノ下No.1マンホールポンプ2号ポンプ取替工事 実施		設 計	
設計書			
工 事 番 号		施 行 地	
特下朝第1号		村上市 宮ノ下 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	7,557,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	(円)	(円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 180 日間 又は 完成期限 令和 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	汚水ポンプ取替 1基 着脱式水中汚物ポンプ取替 1基 Φ150mm×15.0kw×200v×4P 2.78m ³ /min 全揚程19m	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 本工事費 **											
機械設備	宮ノ下No.1マンホールポンプ 2号機 着脱式水中汚水ポンプ本体取替 既設ベルマウス再利用										
機器費								5,754,000			
	Φ150mm 15kw×200V×50Hz×4P 2.78m ³ /min 全揚程19m 本体重量296kg 塗装(エポキシ樹脂)メーカー標準 浸水検知器・温度検知器付 キャブタイヤケーブル20m付 SUS吊上げチェーン5m付 羽根車材質SCS13	1			基						機器費は現場持込価格とする。
直接工事費											
労務費								60,123			
	汚水ポンプ据付 機械設備据付労務費	1			式						施工 第0-0001号内訳表
	汚水ポンプ据付 一般労務費	1			式						施工 第0-0002号内訳表
	既設ポンプ撤去 既設品撤去 一般労務費	1			式						施工 第0-0003号内訳表
直接経費								7,260			
	機械経費	1			式						
	処分費 既設ポンプ運搬・処分 現場発生品運搬処分	1			式						施工 第0-0004内訳表

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設費									190,327		
	仮設費	1			式						
	交通誘導警備員B	2			人						
直接工事費計									257,710		
間接工事費	共通仮設費	1			式				177,000		
	純工事費	1			式				434,710		
	現場管理費	1			式				251,000		
	据付間接費	1			式				36,000		
間接工事費計									464,000		
据付工事原価									721,710		
工事原価									6,475,710		
一般管理費	一般管理費	1			式				394,290		

**** 本工事費 ** 内訳表**

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格							6,870,000			
消費税相当額							687,000			
工事費							7,557,000			