

令和 02 年度		林道上田沢線改良工事		実施		設計書		調査	
工事番号		施工地							
		村上市 関口 地内							
設計額		実施・元		3,883,000 円		変更		更	
契約額 (内消費税額)		円		円		円		円	
工事・履行日数		工事日数 又は 完成期限		103 日間 年 月 日		日間(付与日数 完成期限 年 月 日)			
実施 (元) 設計概要		林道上田沢線改良工事 NO.0~NO.1+5 掘削 購入盛土 V=231m ³ 転用盛土 V= 90m ³		変更 設計概要					

村上市

設計変更理由書	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***								
開設・改築						1,839,870		
切土						1,169,363		
地山						76,380		
地山掘削 10,000m3未満 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土	268		m3					
購入盛土						869,022		
購入盛土								
レキ混り土 (購入土) 表沢産	231		m3					

02-実施-林道-1000-当初

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
土砂等運搬								
発生土転用	231		m3					
転用土						27,360		
ルーズ状態積込 10,000m3未満 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土・軟岩(I)A	90		m3					
発生土処理						196,601		
マス立								
土砂等運搬								
ルーズ状態積込 10,000m3未満 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土・軟岩(I)A	178		m3					
盛土	178		m3					
						139,798		

02-実施-林道-1000-当初

請負工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
盛土法面整形						52,859		
盛土法面整形								
盛土法面整形 機械施工削取整形 レキ質土 バックホウ（排出ガス対策型）使用	148.9		m ²					
路床盛土						35,882		
路床盛土								
路床盛土	49		m ³					
路体盛土						51,057		
路体(築堤)盛土	270		m ³					
擁壁工・土留工						140,705		

02-実施-林道-1000-当初

請負工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
フトン籠擁壁						140,705		
フトン籠工								
地山掘削 10,000m ³ 未満 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土	5		m ³					
フトン籠設置工（玉石）（治山等） パネル式 網目15cm 高さ60cm #8（4.0mm） 治山及び地すべり防止施設	8		m					
交通安全施設工						184,462		
駒止（視線誘導用）						184,462		
現場打ち								
駒コンクリート 小型構造物、人力打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%、一般養生	0.7		m ³					
型枠	7.9		m ²					

02-実施-林道-1000-当初

請負工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
鉄筋					
	0.08		t		
基礎コンクリート(鉄筋・無筋構造物) 18-8-25(20)(高炉) W/C≤65%					
	1.6		m ³		
型枠					
	11.0		m ²		
基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー RC-40					
	7.9		m ²		
法面保護工					
				86,362	
緑化工(通常工種)					
				86,362	
むしろ張工					
むしろ伏工 種子付むしろ(人工張芝(わら))					
	148.9		m ²		
路面・路盤工					
				74,335	

02-実施-林道-1000-当初

請負工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
路盤工					
				74,335	
路盤工					
砂利路盤工(機械) 敷均し 幅2.5m以上 舗装面仕上げ:あり					
	83.9		m ²		
その他費用					
				44,845	
交通管理費用					
				44,845	
仮設用敷鉄板設置・撤去					
	45		m ²		
仮設用敷鉄板賃料 22×1524×3048 供用日数60日					
	10		枚		
直接工事費					
				1,839,000	
運搬費					
			式	69,000	

02-実施-林道-1000-当初

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費					
仮設材運搬費 (運輸局) 製品長 12m以内 片道運搬距離1.9km 運搬質量8t	2		式		
仮設材積込み・取卸し 基地～現場 (積卸し各1回) 仮設材重量8t	1		式		
準備費			式	10,000	
準備費					
支障木伐採費	1		式		
バックホウ運転 (損料) 排出ガス対策型(2次)・カー型山積0.45m ³			h		
玉切 胸高直径 22cm以上 28cm未満 作業条件 易	4		本		
共通仮設費 (率分)				235,000	

02-実施-林道-1000-当初

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費				314,000	
純工事費				2,153,000	
現場管理費				725,000	
工事原価				2,878,000	
工事原価計				2,878,000	
一般管理費等				652,000	
契約保証費				0	
一般管理費等				652,000	
工事価格				3,530,000	

02-実施-林道-1000-当初