

令和 02 年度		調査	
史跡村上城跡登城道法面修繕工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 本町 地内	
	実施・元		変更
設計額	9,273,000 円		円
契約額 (内消費税額)	円 (円)		円 (円)
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	法面修繕工 連続繊維補強土造成工 A=120m2 仮設工 N=一式	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
基盤整備		式	2,342,690	
敷地造成工		式	97,544	
掘削工		式	25,776	
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工 数量:小規模(標準)		一式		
掘削				
盛土工		式	10,146	
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満		一式		
路体(築堤)盛土				
残土処理工		式	61,622	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)		一式		
土砂等運搬				

残土等処分			一式	
残土等処分				
法面工			式	2,245,146
植生工			式	645,480
機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 3cm				
金網張り工材料費 法面保護タイ				
ラス吹付工 現場吹付法砕工				
法砕工			式	1,599,666
鉄筋挿入工 (プレート付アンカー工) 土砂部 亜鉛メッキ、D19*1200、2.25m2/本				
流末処理工 (地下排水工) 有孔管 VP50				
裏面排水工 (排水シート工) TACメントレン 法面保護タイ				
連続繊維補強土造成工 50m3未満 補正係数1.3とする 距離150以下、高45cm以下				
施設整備			式	1,348,967
仮設工			式	1,348,967

工事用道路工			式	453,260
敷砂利	碎石規格:, 敷厚:		一式	
敷砂利				
小車運搬 砂利 運搬距離 L=20m				
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去		一式	
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去				
敷鉄板賃料 22×1524×3048				
安定シート・ネット	シート種類:シート		一式	
安定シート・ネット				
土のう積			一式	
土のう積工 小口並べ, 仕拵・積立・撤去				
作業ヤード整備工			式	745,707
ヤード造成			一式	
プラント仮設工 2.5日/回				

	仮設柵設置工（法面ロープ設置撤去含）				
交通管理工			式	150,000	
交通誘導警備員			一式		
	交通誘導警備員B				
直接工事費					
運搬費				3,691,657	
建設機械運搬費			式	756,460	
			式	236,000	
	運搬費 10t 片道 建設機械類 片道500km				
仮設材運搬費			式	520,460	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、 0 省略 仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)				
共通仮設費（率分）				398,000	
共通仮設費計				1,154,460	
純工事費				4,846,117	

現場管理費 (率分)				
			2,065,000	
現場管理費計				
			2,065,000	
工事原価				
			6,911,117	
工事原価計				
			6,911,117	
一般管理費等				
			1,516,883	
契約保証費				
			2,000	
一般管理費等計				
			1,518,883	
工事価格				
			8,430,000	
消費税相当額				
			843,000	
工事費				
			9,273,000	