

令和 02 年度		調査	
舗装復旧（その1）工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
公下村第2号		村上市 仲間町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,587,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 80 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	工事面積 A=594.0㎡ ・舗装工（打替え）A=594.0㎡	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 補助工事費 **					
道路改良			式	322,550	
道路土工			式	11,625	
掘削工			式	11,625	
掘削			一式		
					掘削 3.0 m3
土砂等運搬			一式		
					土砂等運搬 3.0 m3
					残土等処分 地山換算後 3.0 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	310,925	
構造物取壊し工					
			式	127,308	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					69.0      m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					590.0      m2
運搬処理工					
			式	183,617	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					33.0      m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分			一式		
					処分費(t) As殻  74.0 t
舗装			式	1,509,522	
舗装工			式	1,391,322	
舗装準備工			式	122,313	
不陸整正			一式		
					不陸整正 補足材料有り  519.0 m2
					不陸整正 補足材料無し  70.0 m2
アスファルト舗装工			式	1,269,009	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基層(車・路)					
			一式		
					基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ②粗粒度アスコン(20) 98.0 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ②粗粒度アスコン(20) 50.0 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 6.0 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ②粗粒度アスコン(20) 47.0 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ②粗粒度アスコン(20) 18.0 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 6.0 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑧密粒度アスコン(13) 98.0 m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑧密粒度アスコン(13) 50.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑧密粒度アスコン(13) 6.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 5.0 m2
表層(歩)			一式		
					透水性アスファルト舗装 430.0 m2
仮設工			式	118,200	
交通管理工			式	118,200	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員A 3.0 人日

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					6.0 人日
直接工事費				1,832,072	
共通仮設費 (率分)				427,000	
共通仮設費計				427,000	
純工事費				2,259,072	
現場管理費 (率分)				1,073,000	
現場管理費計				1,073,000	
工事原価				3,332,072	
工事原価計				3,332,072	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等				737,928	
一般管理費等 計				737,928	
工事価格				4,070,000	

# \*\* 附帯工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 単独工事費 **					
道路改良					
			式	6,476	
道路土工					
			式	1,549	
掘削工					
			式	1,549	
掘削					
			一式		
					掘削
					0.4 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					0.4 m3
					残土等処分 地山換算後
					0.4 m3

# \*\* 附帯工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	4,927	
構造物取壊し工					
			式	3,798	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					6.0      m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					4.0      m <sup>2</sup>
運搬処理工					
			式	1,129	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 As殻
					0.2      m <sup>3</sup>

# \*\* 附帯工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分			一式		
					処分費(t) As殻  0.5 t
舗装			式	41,045	
舗装工			式	21,345	
舗装準備工			式	429	
不陸整正			一式		
					不陸整正 補足材料無し  4.0 m2
アスファルト舗装工			式	20,916	
上層路盤(車・路)			一式		

# \*\* 附帯工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上層路盤(車道・路肩部) ①瀝青安定処理(25)
					4.0      m2
基層(車・路)			一式		
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ②粗粒度アスコン(20)
					4.0      m2
表層(車・路)			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上
					4.0      m2
仮設工			式	19,700	
交通管理工			式	19,700	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員A
					0.5      人日

# \*\* 附帯工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					1.0 人日
直接工事費				47,521	
共通仮設費 (率分)				11,000	
共通仮設費計				11,000	
純工事費				58,521	
現場管理費 (率分)				28,000	
現場管理費計				28,000	
工事原価				86,521	
工事原価計				86,521	

# \*\* 附帯工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等				13,479	
一般管理費等				13,479	
計				13,479	
工事価格				100,000	