

令和 02 年度		実施 設計書		調査	
林道天蓋線改良 (その1) 工事				設計	
工事番号		施工地			
		村上市 高根 地内			
実施・元		変 更			
設計額	2,222,000 円			円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)			円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 57 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間)		年 月 日	
実施 (元) 設計概要	改良工事 N0,0~N0,0+16.3 L=16.3m 掘削 V=5.9m ³ 路床盛土 V=18.4m ³ 路体盛土 V=28.8m ³ 安全施設 L=14.0m	変 更 設計概要			

村上市

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***								
開設・改築						776,857		
切土						212,012		
地山						11,202		
地山								
床掘り								
	6			m3				
発生土転用						200,810		
転用土 (最寄りの発生土仮置き場)								
積込(ルース)								
	41			m3				

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬				
	46	m3		
盛土			45,732	
盛土法面整形				
			27,068	
盛土法面整形				
盛土法面整形 機械施工削取整形 砂・砂質土 バックホウ（排出ガス対策型）使用	61.8	m ²		
路床盛土			13,181	
路床盛土				
路床盛土				
	18	m3		
路体盛土			5,483	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
路体(築堤)盛土				
	29	m3		
交通安全施設工				
			215,183	
駒止(視線誘導用)				
			215,183	
現場打ち				
コンクリート 小型構造物, 人力打設 18-8-40(普通) W/C≤60%, 一般養生				
	0.7	m3		
型枠				
	7.2	m2		
鉄筋				
	0.07	t		
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 基礎碎石無し				
	1.5	m3		
型枠				
	10.0	m2		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランチャーソ RC-40	7.1	m ²		
法面保護工			35,844	
緑化工 (通常工種)			35,844	
むしろ張工				
むしろ伏工 種子付むしろ (人工張芝(わら))	61.8	m ²		
路面・路盤工			50,141	
路盤工			50,141	
路盤工				
砂利路盤工 (機械) 敷均し 幅2.0m以上2.5m未満 舗装面仕上げ：あり	53.8	m ²		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工					
				173,100	
路盤工 現場までの悪路整備					
				173,100	
不陸整正					
砂利路盤工(機械) 敷均し 幅2.0m以上2.5m未満 舗装面仕上げ:なし	300		m ²		
その他費用					
				44,845	
交通管理費用					
				44,845	
仮設用敷鉄板設置・撤去					
	45		m ²		
仮設用敷鉄板賃料 22×1524×3048 供用日数60日	10		枚		
直接工事費					
				776,000	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費					
			式	69,000	
運搬費					
仮設材運搬費 (運輸局) 製品長 12m以内 片道運搬距離19km 運搬質量8t	2		式		
仮設材積み込み・取卸し 基地～現場 (積卸し各1回) 仮設材重量8t	1		式		
共通仮設費 (率分)				185,000	
共通仮設費				254,000	
純工事費				1,030,000	
現場管理費				618,000	
工事原価				1,648,000	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価計					
				1,648,000	
一般管理費等					
				372,000	
契約保証費					
				0	
一般管理費等					
				372,000	
工事価格					
				2,020,000	