

令和 02 年度		調査	
舗装復旧（その2）工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
公下村第3号		村上市 仲間町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	7,755,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 64 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	工事面積 A=1165.0m ² ・舗装工(打替え) A=1165.0m ² ・区画線(溶融) L=4.0m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 補助工事費 **					
道路改良			式	369,879	
構造物撤去工			式	369,879	
構造物取壊し工			式	181,062	
舗装版切断			一式		
					舗装版切断 7ス71レ舗装版 150.0 m
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎 7ス71レ舗装版 660.0 m ²
運搬処理工			式	188,817	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬								
				一式				
							殻運搬	
							33.0	m3
殻処分								
				一式				
							処分費(t)	
							As殻	
舗装							78.0	t
				式		1,418,111		
舗装工								
				式		1,299,911		
舗装準備工								
				式		147,098		
不陸整正								
				一式				
							不陸整正	
							補足材料有り	
							665.0	m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	1,152,813	
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 661.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 4.0 m2
仮設工					
			式	118,200	
交通管理工					
			式	118,200	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員A
					3.0 人日
					交通誘導警備員B
					6.0 人日

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				1,787,990	
共通仮設費 (率分)				416,000	
共通仮設費計				416,000	
純工事費				2,203,990	
現場管理費 (率分)				1,045,000	
現場管理費計				1,045,000	
工事原価				3,248,990	
工事原価計				3,248,990	
一般管理費等				710,010	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				711,010	
工事価格					
				3,960,000	

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
** 単独工事費 **								
道路改良								
				式		294,087		
構造物撤去工								
				式		294,087		
構造物取壊し工								
				式		151,162		
舗装版切断								
				一式				
							舗装版切断 アスファルト舗装版	
							140.0	m
舗装版破碎								
				一式				
							舗装版破碎 アスファルト舗装版	
							500.0	m2
運搬処理工								
				式		142,925		

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬								
				一式				
							殻運搬	
							25.0	m3
殻処分								
				一式				
							処分費(t)	
							As殻	
舗装							59.0	t
				式		1,102,342		
舗装工								
				式		988,726		
舗装準備工								
				式		110,600		
不陸整正								
				一式				
							不陸整正	
							補足材料有り	
							500.0	m2

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	878,126	
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 482.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 18.0 m2
区画線工					
			式	1,116	
区画線工					
			式	1,116	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 4.0 m
仮設工					
			式	112,500	

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	112,500	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					9.0 人日
直接工事費					
				1,396,429	
共通仮設費 (率分)					
				325,000	
共通仮設費計					
				325,000	
純工事費					
				1,721,429	
現場管理費 (率分)					
				816,000	
現場管理費計					
				816,000	

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						2,537,429		
工事原価計								
						2,537,429		
一般管理費等								
						551,571		
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						552,571		
工事価格								
						3,090,000		