

令和 02 年度		調査	
市道藤沢停車場線ほか消雪施設(取水工)工事		実施	設計書
工事番号		施工地	
		村上市坂町地内	
	実施・元	変更	
設計額	5,995,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	消融雪設備 N=1施設 ・ポンプ(水中)φ100mm×7.5kW N=1台 ・配管、配線 1式	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
消融雪設備					
			式	1,276,269	
製作原価					
			式	606,000	
ポンプ					
			式	606,000	
その他					
			式		
					ポンプ 据付(製作原価) φ100×7.5kW×2段 ポンプ 台数=1台 1 施設
据付工事原価					
			式	1,276,269	
ポンプ					
			式	425,100	
その他					
			式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ポンプ据付(据付工) ポンプ 台数=1台 揚水管長さ=9.5m 1 施設
					ポンプ据付(据付工事原価) 1 施設
配管					
			式	300,309	
配管・配線					
			式		
					波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 55 m
					ケーブル及び電線配線 110 m
					埋設標識シート敷設 65 m
送水管					
			式		
					送水管据付 炭素鋼鋼管(白ねじ付) 1 施設

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
付属設備					
			式	550,860	
ハトホル					
			式		
					プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下
					2 基
直接製作費					
				606,000	
純製作費					
				606,000	
製作原価					
				606,000	
直接工事費					
				1,276,269	
共通仮設費(率分)					
				367,000	
共通仮設費計					
				367,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				1,643,269	
現場管理費 (率分)				393,000	
現場管理費計				393,000	
据付間接費				81,000	
間接工事費				841,000	
据付工事原価				2,117,269	
設計技術費				76,000	
工事原価計				2,799,269	
一般管理費等				619,731	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費								
					1,000			
一般管理費等計								
					620,731			
工事価格								
					3,420,000			

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 附帯工事費 **					
道路改良			式	546,137	
排水構造物工			式	283,553	
作業土工			式	278,608	
床掘り(掘削) 土質:土砂			一式		掘削
					27 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:			一式		埋戻し
					26 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					27 m3
					残土等処分
					27 m3
消雪パイプ工			式	4,945	
					散水管巻立て工(送水管) 車道部100A
					1 m
構造物撤去工			式	87,584	
構造物取壊し工			式	76,056	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					132 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm			一式		

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					40 m2
運搬処理工					
			式	11,528	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬
					2 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					処分費(t)
					5 t
仮設工					
			式	175,000	
交通管理工					
			式	175,000	
交通誘導警備員					
			一式		

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					14 人日
舗装					
			式	363,864	
舗装工					
			式	363,864	
アスファルト舗装工					
			式	363,864	
下層路盤(歩) 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:120mm					
			一式		
					下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40
					40 m2
上層路盤(歩) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
			一式		
					上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-40
					40 m2
表層(車・路) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層)					
			一式		

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 40 m2
表層(車・路) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 80 m2
直接工事費				910,001	
共通仮設費(率分)				223,000	
共通仮設費計				223,000	
純工事費				1,133,001	
現場管理費(率分)				524,000	
現場管理費計				524,000	

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価					
				1,657,001	
工事原価計					
				1,657,001	
一般管理費等					
				371,999	
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				372,999	
工事価格					
				2,030,000	