

令和2年度			調査	
県道山北関川線改良事業に伴う配水管改良工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	工事日数	日間	令和2年7月30日 着手
	簡改山第1号			令和3年3月19日 竣工
実施設計額	21,824,000 円		工事地名	
変更設計額			村上市 遅郷ほか 地内	
実施請負額				
変更請負額				
実施	配水管布設工 HPPE φ100 L= 83.7m HPPE φ75 L=247.2m HPPE φ50 L= 3.8m			
工事概要	仕切弁 N= 4基 不断水バルブ N= 1基 不断水分岐 N= 1基 給水管布設工 N= 1箇所 仮設工 一式		工事概要	

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

県道山北関川線改良事業に伴う配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	19,840,000				
		⑤=④*0.1	⑧=⑦*0.1	⑪=⑩*0.1	⑭=⑬*0.1
消費税等相当額	1,984,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	21,824,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	001 村上1 (15 新潟県) 2020-05-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 共通仮設費補正 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 第1工区仮設工事 ***					
資材費	1	式		2,002,430	
労務費	1	式		612,740	
土工	1	式		718,957	
本復旧工	1	式		19,341	
仮設工	1	式		500,000	
*** 第1工区補償工事 ***					
資材費 (φ100)	1	式		300,603	
労務費 (φ100)	1	式		92,387	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
土工 (φ100)	1	式		301,995	
本復旧工 (φ100)	1	式		40,637	
資材費 (φ75)	1	式		362,425	
労務費 (φ75)	1	式		152,576	
土工 (φ75)	1	式		700,047	
資材費 (給水)	1	式		118,040	
労務費 (給水)	1	式		23,393	
土工 (給水)	1	式		12,731	
仮設工	1	式		350,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 第1工区単独工事 ***					
資材費 (φ100)	1	式		219,049	
労務費 (φ100)	1	式		65,898	
土工 (φ100)	1	式		260,328	
資材費 (φ75)	1	式		297,046	
労務費 (φ75)	1	式		73,676	
土工 (φ75)	1	式		212,993	
資材費 (管閉塞)	1	式		251,984	
労務費 (管閉塞)	1	式		97,590	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
土工（管閉塞）	1	式		160,447	
仮設工	1	式		200,000	
*** 第2工区仮設工事 ***					
資材費	1	式		999,333	
労務費	1	式		345,601	
土工	1	式		370,821	
試掘土工	1	式		28,599	
仮設工	1	式		225,000	
*** 第2工区補償工事 ***					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		554,207	
労務費	1	式		130,069	
土工	1	式		463,784	
仮設工	1	式		112,500	
【 直接工事費計 】				11,377,227	
共通仮設費率額	1	式		1,515,000	
共通仮設費積上額	1	式		290,230	
運搬費	1	式		160,000	
技術管理費	1	式		130,230	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 共通仮設費計 】				1,805,230	
【 純工事費 】				13,182,457	
現場管理費率額	1	式		3,364,000	
【 現場管理費計 】				3,364,000	
【 工事原価 】				16,546,457	
一般管理費率額	1	式		3,293,543	
【 一般管理費計 】				3,293,543	
【 工事価格 】				19,840,000	
【 消費税等相当額 】				1,984,000	

