

令和 02 年度		調査	
小規模治山(羽下ヶ淵2工区) 工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市羽下ヶ淵地内	
	実施・元	変更	
設計額	6,204,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・小規模治山(羽下ヶ淵2工区) 工事 ・法面整形工 A=75.4m² ・吹付砕工 1式 ・水路吹付工 A=26.5m² ・水路吹付砕工 1式 	変更 設計概要	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
治山					
山腹基礎工(2工区)				2,708,116	
現場吹付法砕工				2,620,657	
法面整形				1,830,599	
人力切土法面整形（一次整形）山腹法面 レキ質土	75.4		m ²		
現場吹付法砕					
吹付砕工（市場単価） 梁断面 200×200mm 砕長115.8m 規模:100m以上250m未 水切りモルタル・コンクリ	1		式		
ラス張（法面清掃）					

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
ラス張工（法面清掃）（市場単価） 施工規模：250㎡未満 法面清掃を含む	62.4		m ²					
枠内吹付								
植生基材吹付工（機械播種）（市場単価） 厚 5cm 規模：250㎡未満 法面垂直高45m以下, 枠内吹付, [草地型]	29.6		m ²					
水路工					790,058			
モルタル吹付								
モルタル吹付工（市場単価）厚 10cm 施工規模：250㎡未満 一般吹付 水路モルタル	22.8		m ²					
吹付枠工（市場単価） 梁断面 200×200mm 枠長38.7m 規模:100m未満	1		式					
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下	1		基					
プレキャスト集水桝(材料費) T0150 500×500×500	1		基					

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工（鋼製蓋版設置）（標準単価） 40kg以下/枚 T7085 500×500	1		枚		
大型土のう（撤去）				87,459	
大型土のう工（撤去）	15		袋		
残土等処分	15		m3		
土砂等運搬 土のう	15		m3		
土のう袋 廃棄 アクシィーズ 1袋200g	0.003		t		
現場発生品・支給品運搬 袋	1		回		
仮設工				26,799	
仮設用敷鉄板賃料 22×1524×3048 供用日数60日	6		枚		

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
	仮設用敷鉄板設置・撤去				
		27	m2		
直接工事費				2,708,000	
運搬費			式	39,000	
運搬費					
	仮設材運搬費（運輸局） 製品長 12m以内 片道運搬距離3.2km 運搬質量4.8t	2	式		
	仮設材積み込み・取卸し 基地～現場（積卸し各1回） 仮設材重量4.8t	1	式		
共通仮設費（率分）				411,000	
共通仮設費				450,000	
純工事費				3,158,000	

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費									
							1,444,000		
工事原価									
							4,602,000		
工事原価計									
							4,602,000		
一般管理費等									
							1,037,000		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等									
							1,038,000		
工事価格									
							5,640,000		