

令和2年度 黒川俣浄化センター場内マンホールポンプNo.2取替工事		実施 設計書	審査	
		変更	設計	
特下山修第13号	工事日数 120 日間	令和2年 月 日	着手	
		令和2年 月 日	竣工	
実施 設計額 元	3,443,000 円	施工地名		
変更 設計額	円	村上市 北中 地内		
実施 請負額 元	円			
変更 請負額	円			
実施 元 設計概要	場内マンホールポンプNo.2取替 1式	変更 設計概要		

村 上 市

## 消 費 税 総 括 表

	実 施		変 更 ( 1 回 目 )			変 更 ( 2 回 目 )		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)  3,130,000	(4)	(7)	(10)=(9)*(6)/(3)	(13)=(10)-(4)			
消費税相当額	(2)=(1)*0.1  313,000	(5)=(4)*0.1	(8)=(7)*0.1	(11)=(10)*0.1	(14)=(13)*0.1			
請負工事費	(3)=(1)+(2)  3,443,000	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)=(10)+(11)	(15)=(13)+(14)			

本 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	実 施 ( 元 )			変 更			摘 要
					数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
機械設備											
	機器費計						2,075,000				
	機器費	マンホールポンプ	φ80×0.49m <sup>2</sup> /min×11.0m 2.2kw×200V×50Hz	台	1.0		2,075,000				見積り
			・製造メーカー：太平洋機工（株） ・型式：D3K-SH-2.25								
			・単位重量：145kg ・材質：ケーシング（FC250）、羽根車（FCD450）								
			・塗装：タールエキボシ樹脂塗装（ノントール）								
			第1層80μm黒、第2層70μm茶、第3層80μm黒								
			・モータ保護：サーマルプロテクタ、浸水検知器（電極式）								
	直接工事費										
		労務費	マンホールポンプNo2取替				34,704				
			汚水ポンプ既設品撤去労務費	式	1.0		9,574				第1号表
			汚水ポンプ新設据付労務費	式	1.0		25,130				第2号表
		処分費	既設品運搬処分費	式	1.0		25,000				見積り
	直接経費										
			機械経費	式	1.0		694				
		仮設費		式	1.0		71,108				
	直接工事費計						131,506				
	間接工事費		共通仮設費	式	1.0		90,423				
		純工事費					221,929				
			現場管理費	式	1.0		128,230				
			据付間接費	式	1.0		20,736				

費目	工種	種別	細別	単位	実施(元)			変更			摘要
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	間接工事費計						239,389				
	据付工事原価						370,895				
	工事原価						2,445,895				
			一般管理費	式	1.0		693,411				
	一般管理費計	端数調整					684,105				
			工事価格				3,130,000				
	消費税						313,000				
	設計額						3,443,000				