

令和 02 年度		調査	
林道鈴川線改良工事		設計書	
実施		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 高根 地内	
実施・元		変更	
設計額	7,040,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 137 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	林道鈴川線改良工事 L=151.1m <ul style="list-style-type: none"> ・ 1工区 ケーブル張り直し L= 16.0m ・ 5工区 ケーブル張り直し L= 17.8m ・ 6工区 ケーブル張り直し L= 9.5m ・ 9工区 ケーブル張り直し L= 7.8m ・ 10工区 ケーブル張り直し L=100.0m 	変更 設計概要	

*** 請負工事費内訳表 ***

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
開設・改築					
1工区				3,462,948	
土工、安全、撤去					
土工				123,984	
路床盛土					
	0.2		m3		
交通安全施設工					
ガードケーブル張工(耐雪型) 土中建込用(耐雪型) : G c - C 4 - 4 E : 条数 3					
	16		m		
ガードケーブル中間支柱設置(耐雪型) 土中(機械)打込 土中建込用 G c - C 4 - 4 E					
	4		本		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
撤去工					
構造物とりこわし工 (標準単価) 無筋構造物人力施工					
	0.3		m3		
殻運搬					
	0.3		m3		
コンクリート処理費 (無筋) 岩沢処理場					
	0.7		t		
5工区				223,419	
土工、舗装、安全、補修、撤去				223,419	
土工					
床掘り					
	4		m3		
床掘り					
	1		m3		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
	4		m3		
埋戻し					
	0.4		m3		
土砂等運搬					
	0.9		m3		
舗装工					
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F)					
	5.1		m2		
上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-25					
	5.1		m2		
区画線設置工(標準単価) 溶剤型 常温式 実線15cm 供用区間 全ての費用					
	5.0		m		
交通安全施設工					
ガードケーブル 中間支柱 耐雪型 Gc-C-E メッキ					
	1		本		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
ブラケット 見積					
	1		個		
型枠					
	8.8		m2		
鉄筋					
	0.02		t		
補修工					
コンクリート 小型構造物, 人力打設 21-8-25(20)(高炉) W/C≤55%, 養生無し					
	0.04		m3		
型枠					
	0.24		m2		
撤去工					
構造物とりこわし工(標準単価) 無筋構造物人力施工					
	1.8		m3		
殻運搬					
	1.8		m3		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート処理費（無筋） 岩沢処理場					
	4.2		t		
アスファルト舗装版破碎・積込み					
	0.2		m3		
アスファルト塊運搬					
	0.2		m3		
アスファルト処理費 岩沢処理場					
	0.5		t		
6工区				26,006	
土工、安全、撤去				26,006	
土工					
路床盛土					
	0.3		m3		
交通安全施設工					

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
ガードケーブル 中間支柱 耐雪型 Gc-C-E メッキ	1		本		
ブラケット 見積	1		個		
撤去工					
ガードケーブル支柱撤去 見積	1		本		
9工区				509,984	
土工、舗装、安全、補修、撤去				509,984	
土工					
床掘り	6		m3		
床掘り	21		m3		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し 土砂	6		m3		
埋戻し 岩	5		m3		
土砂等運搬	16		m3		
舗装工					
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F)	7.7		m2		
上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-25	7.7		m2		
区画線設置工(標準単価) 溶剤型 常温式 実線15cm 供用区間 全ての費用	5.0		m		
交通安全施設工					
コンクリート 小型構造物, 人力打設 21-8-25(20)(高炉) W/C≤55%, 養生無し	6.4		m3		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
型枠								
	18.6		m2					
足場								
	2.0		m2					
撤去工								
構造物とりこわし工（標準単価） 無筋構造物人力施工								
	1.8		m3					
殻運搬								
	1.8		m3					
コンクリート処理費（無筋） 岩沢処理場								
	4.2		t					
アスファルト舗装版破碎・積込み								
	0.3		m3					
アスファルト塊運搬								
	0.3		m3					
アスファルト処理費 岩沢処理場								
	0.7		t					

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
10工区					
				2,432,830	
土工、安全、撤去					
				2,432,830	
交通安全施設工					
ガードケーブル張工（標準型） 土中建込用：Gc-C-4E ：条数3					
	100		m		
擁壁工					
プレキャスト擁壁設置					
	8.0		m		
掘削					
	109		m3		
埋戻し					
	109		m3		
舗装工					

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F)								
	40.0		m	2				
上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-25								
	40.0		m	2				
区画線設置工(標準単価) 溶剤型 常温式 実線15cm 供用区間 全ての費用								
	8.0		m					
その他工区								
						146,725		
舗装工(前年施工箇所)								
						146,725		
舗装工								
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F)								
	50		m	2				
上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-25								
	50		m	2				
区画線設置工(標準単価) 溶剤型 常温式 実線15cm 供用区間 全ての費用								
	20		m					

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							3,462,000		
共通仮設費 (率分)									
							442,000		
共通仮設費									
							442,000		
純工事費									
							3,904,000		
現場管理費									
							1,315,000		
工事原価									
							5,219,000		
工事原価計									
							5,219,000		
一般管理費等									
							1,179,000		
契約保証費									
							2,000		

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							1,181,000		
工事価格									
							6,400,000		