

令和 02 年度		調査	
林道香積寺線改良工事		設計書	
実施		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 北田中 地内	
	実施・元	変更	
設計額	7,293,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 137 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	林道香積寺線改良工事 NO,0-NO,2+10 L=50m ・機械切土法面整形 A=776.8m <sup>2</sup> ・切土掘削 V=537m <sup>3</sup> ・法面保護工(植生基材マット工) A=280m <sup>2</sup> ・支障木伐採処理 一式	変更  設計概要	

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
開設・改築					
切土				3,403,034	
切取法面整形					
切取法面整形				1,304,354	
切取法面整形					
切取法面整形				1,005,729	
機械切土法面整形 山腹法面 バックホウ (排出ガス対策型) レキ質土					
切土掘削	776.8		㎡		
掘削 土砂					
掘削 岩塊・玉石	510		m3		
	27		m3		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
捨土搔均し				298,625	
ブルドーザ捨土搔均し					
土砂等運搬	537		m3		
整地	537		m3		
法面保護工				2,098,680	
緑化工(特殊工種)				2,098,680	
植生基材マット工					
植生基材マット工 見積：グリーンフォーマットT=30 金網併用・ドリル削孔	280		㎡		
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊			日		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							3,403,000		
準備費									
					式		213,000		
準備費									
	伐倒等経費 支障木伐採費算定シート参照								
		1			式				
	バックホウ運転 (損料) 排出ガス対策型(1次)・クローラ型山積0.45m <sup>3</sup>								
					h				
	集積(人力施工)(伐木除根)								
		500			m <sup>2</sup>				
	集積積込み(機械施工)(伐木除根)								
		500			m <sup>2</sup>				
	ダンプトラック運搬 (機械積込) 片道距離 1 km 硬岩								
		18			m <sup>3</sup>				
	ダンプトラック運搬 (人力積込) 片道距離 1 km コンクリート塊								
		3			m <sup>3</sup>				

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)				434,000	
共通仮設費				647,000	
純工事費				4,050,000	
現場管理費				1,364,000	
工事原価				5,414,000	
工事原価計				5,414,000	
一般管理費等				1,214,000	
契約保証費				2,000	
一般管理費等				1,216,000	

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
						6,630,000			