

令和2年度		調査	
山辺里地内配水管建設工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	令和 年 月 日 着手	工事日数180日間
	建村第2号	令和 年 月 日 竣工	
実施設計額	11,385,000 円	工 事 地 名	
変更設計額	円	村上市 山辺里 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実 施	配水管布設工 HPPE φ75 L=102.6m HPPE φ50 L= 93.8m 仕切弁 N=4基 給水管布設工 N=3箇所		
工事概要		工事概要	

村 上 市

設計変更理由書

消費税総括表

山辺里地内配水管建設工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	10,350,000				
		⑤=④*0.1	⑧=⑦*0.1	⑪=⑩*0.1	⑭=⑬*0.1
消費税等相当額	1,035,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	11,385,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2020-07-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 共通仮設費補正 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費					
本管	1	式		1,206,539	
労務費					
本管	1	式		235,529	
資材費					
給水管	1	式		130,461	
労務費					
給水管	1	式		73,271	
土工					
	1	式		2,270,151	
本復旧工					
	1	式		703,588	
試掘土工					
	1	式		165,795	
仮設工					
	1	式		525,000	
【 直接工事費計 】				5,310,334	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率額	1	式		773,000	
共通仮設費積上額	1	式		90,026	
運搬費	1	式		17,676	
技術管理費	1	式		72,350	
【 共通仮設費計 】				863,026	
【 純工事費 】				6,173,360	
現場管理費率額	1	式		2,357,000	
【 現場管理費計 】				2,357,000	
【 工事原価 】				8,530,360	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率額	1	式		1,819,640	
【一般管理費計】				1,819,640	
【工事価格】				10,350,000	
【消費税等相当額】				1,035,000	
【工事費計】				11,385,000	