

令和 02 年度				調査			
林道天蓋線改良（その2）工事				実施		設計書	
				設計			
工事番号				施工地			
				村上市 高根 地内			
		実施・元		変更			
設計額		8,976,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 166 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要		林道天蓋線改良（その2）工事 NO,0-NO,1+3 L=23.0m ・掘削 V=46m3 ・補強土壁工 L=23m		変更 設計概要			

請負工事費内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***									
開設・改築									
土工							4,440,731		
土工							422,273		
掘削							292,411		
掘削 土砂									
		40		m3					
掘削 軟岩									
		6		m3					
床掘									
床掘り 土砂									
		210		m3					

02-実施-林道-0005-当初

請負工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	床掘り 岩塊・玉石								
		384		m3					
整形工									
	法面整形 け質土、砂及び砂質土、粘性土								
		59.8		m2					
	法面整形 け質土、砂及び砂質土、粘性土								
		29.1		m2					
埋戻									
	ルーズ状態積込 10,000m3未満 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・け質土・軟岩(I)A 前面埋戻し								
		45		m3					
残土処理工									
							129,862		
残土									
	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
		61		m3					

02-実施-林道-0005-当初

請負工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	整地								
		61		m3					
擁壁工・土留工									
						3,852,208			
補強土壁工									
						3,852,208			
ジオテキスタイル工									
鋼製ユニット組立設置工 見積									
		154.8		m2					
天端鋼製ユニット組立設置工 見積									
		25		m					
天端鋼製ユニット緊張材敷設工 見積									
		37.5		m2					
テンサー（ジオテキスタイル）敷設工 見積									
		746.5		m2					
まき出し・敷均し・締固め工 見積									
		552		m3					

請負工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
見積	板状排水材の敷設工								
		28.8	m						
材料費									
見積	テンサー (RE-40) (施工面積ロス含む)								
		195.6	m2						
見積	テンサー (RE-70) (施工面積ロス含む)								
		288.2	m2						
見積	テンサー (RE-90) (施工面積ロス含む)								
		107.8	m2						
見積	壁面補強材 (RE-1) (施工面積ロス含む)								
		192.2	m2						
見積	天端補強筋帳材 (RE-1) (施工面積ロス含む)								
		39.4	m2						
見積	鋼製ユニット A Z 型枠・A L2000×H600								
		129	セット						
見積	鋼製ユニット A Z 型枠・D L2000								
		13	セット						

請負工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
植生シート TN植生シート（標準ロールタイプ） 見積								
	258	m						
ジオグリット接続材 天端補強用 見積								
	25	本						
アンカーピン 天端補強用 見積								
	50	本						
排水材ダイヤドレーン D350 見積								
	30.2	m						
水平排水材 長繊維不織布 T=3mm 見積								
	189.2	m2						
再生クラッシャーラン RC-40								
	61.3	m3						
吸出し防止材 不織布 2mm 見積								
	90.8	m2						
路面・路盤工 悪路整備								
						166,250		
路面工 悪路整備								
						166,250		

請負工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
路面工 悪路整備									
不陸整正 補足材料有り									
		500		m2					
直接工事費									
							4,440,000		
共通仮設費（ 率分）									
							567,000		
共通仮設費									
							567,000		
純工事費									
							5,007,000		
現場管理費									
							1,686,000		
工事原価									
							6,693,000		
工事原価計									
							6,693,000		

請負工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							1,465,000		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等									
							1,467,000		
工事価格									
							8,160,000		

02-実施-林道-0005-当初