

令和 02 年度				調 査			
クリエート協観光駐車場整備工事（実施）				設 計 書		設 計	
工 事 番 号				施 工 地			
				村上市 三之町 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		2,882,000 円		円			
契 約 額		円		円			
( 内消費税額 )		( 円 )		( 円 )			
工 事・履 行 日 数		工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間( 付与日数 日間 ) 完成期限 年 月 日			
実 施  ( 元 )  設計概要	大型バス駐車場整備工事 N=1式 縁石工 L=5m 防護柵設置工 L=29m 舗装工 A=50 m <sup>2</sup> 区画線工 L=94m			変 更   設計概要			

# 消 費 税 総 括 表

( 単位 : 円 )

項 目	実 施		変 更 ( 1 回 目 )			変 更 ( 2 回 目 )		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	2,620,000							
本 工 事 費	2,620,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	262,000							
本 工 事 費	262,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	2,882,000							
本 工 事 費	2,882,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	622,790	
排水構造物工					
			式	273,999	
作業土工					
			式	27,924	
床掘り 土質: 土砂					
			一式		
					床掘り
					6 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					6 m3
残土処分					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					残土等処分  6 m3
側溝工					
			式	246,075	
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 300用鋼製グレーチング（嵩上げ） 細目ゴム付JIS T-25 L=1000 10 枚
					蓋版  20 枚
					蓋版  31 枚
構造物撤去工					
			式	348,791	
構造物取壊し工					
			式	324,217	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:					
			一式		

02-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					側溝横面切断工 175mm超200mm以下
					26 m
					防護柵支柱切断 支柱 φ 100mm以下
					15 箇所
					車止め撤去 地先境界ブロック撤去準用
					15 m
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去工
					2 m
					歩車道境界ブロック撤去
					5 m
舗装版切断 舗装版種別:					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					116 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					34 m2

02-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬処理工					
			式	24,574	
殻運搬 殻種別:					
			一式		
					殻運搬
					2 m3
					殻運搬
					0.5 m3
					殻運搬
					2 m3
殻処分 殻種別:					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					4 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					1 t
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					4 t

02-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場発生品運搬 発生材種類:鉄くずなど					
			一式		
					現場発生品・支給品運搬
					1 回
舗装					
			式	728,587	
舗装工					
			式	200,400	
舗装準備工					
			式	535	
不陸整正 補足材:無し					
			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					5 m2
アスファルト舗装工					
			式	199,865	
上層路盤(歩) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:30 0mm					
			一式		

02-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-40
						17 m2
基層(歩) 材料種類:②粗粒度アスコン(20), 舗装厚:100mm, 平均幅員:1.4m以上						
				一式		
						基層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ②粗粒度アスコン(20)
						16 m2
						基層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ②粗粒度アスコン(20)
						16 m2
表層(歩) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上						
				一式		
						表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ⑨密粒度アスコン(13F)
						16 m2
						表層(駐車場内) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F)
						16 m2
						表層(駐車場内) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F)
						18 m2
縁石工						
				式	27,790	



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
縁石工					
			式	27,790	
歩車道境界ブロック ブロック規格:C種(180/210×300×600)					
			一式		
					歩車道境界ブロック
					5 m
防護柵工					
			式	432,550	
防止柵工					
			式	432,550	
転落(横断)防止柵 柵高:0.8m,作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込					
			一式		
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工 抜き差し用 カラー:茶色、ダークブラウン系 1 m
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工 抜き差し用 カラー:茶色、ダークブラウン系 2 m
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工 抜き差し用 カラー:茶色、ダークブラウン系 23 m

02-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						防護柵(横断・転落防止柵)設置工 抜き差し用 カラー：茶色、ダークブラウン系 3 m
区画線工						
				式	42,847	
区画線工						
				式	42,847	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						
				一式		
						区画線設置 溶融式手動, 実線 30cm, 白 65 m
						区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白 29 m
仮設工						
				式	25,000	
交通管理工						
				式	25,000	
交通誘導警備員						
				一式		

02-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								2	人日
直接工事費									
							1,351,377		
共通仮設費（率分）									
							207,000		
共通仮設費計									
							207,000		
純工事費									
							1,558,377		
現場管理費（率分）									
							577,000		
現場管理費計									
							577,000		
工事原価									
							2,135,377		
工事原価計									
							2,135,377		

02-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							484,623		
一般管理費等計									
							484,623		
工事価格									
							2,620,000		

02-実施一般-0001-当初