

令和 02 年度		調査	
市道中継3号線半太平橋橋梁修繕工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第13号(補)		村上市中継地内	
	実施・元	変更	
設計額	15,609,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 125 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	橋梁修繕工 N=1橋 断面修復工 N=1式 塗装塗替工 A=200m2 足場工 N=180m2	変更  設計概要	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
橋梁保全工事			式	4,705,457	
橋梁補修工			式	270,972	
断面修復工			式	270,972	
左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り			一式		断面修復工(左官工法)
					1 構造物
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋
Co殻運搬(無筋) 殻種別:コンクリート殻(無筋)			一式		Co殻運搬(無筋)
					1 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
Co殻処分（無筋） 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)			一式		
					Co殻処分（無筋） コンクリート殻廃材(無筋)
					1 t
現場塗装工			式	3,002,315	
橋梁塗装工			式	3,002,315	
素地調整 素地調整種類:1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)			一式		
					塗替塗装
					200 m2
					塗替塗装
					200 m2
下塗			一式		
					塗替塗装
					200 m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					塗替塗装
					200      m2
中塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡 彩, 塗装箇所:, 塗装回数:			一式		
					塗替塗装
					200      m2
上塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃 彩, 塗装箇所:, 塗装回数:			一式		
					塗替塗装
					200      m2
産廃処分			式		
					汚泥吸排車運搬 DID無し 運搬距離60.0km以下
					5      m3
					処分費(t)
					8      t
仮設工			式	1,432,170	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事用道路工					
			式	1,164,420	
足場					
			一式		
					足場工(床版補強工用) 桁高1.5m未満
					180 m2
					朝顔(床版補強工用) 両側朝顔
					180 m2
防護					
			一式		
					防護工(床版補強工用) 両側朝顔, 板張防護
					180 m2
					防護工(床版補強工用) 両側朝顔, シート張防護
					180 m2
交通管理工					
			式	267,750	
交通誘導警備員					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							交通誘導警備員B	
							21	人日
直接工事費						4,705,457		
現場環境改善費				式		83,000		
共通仮設費 (率分)						1,797,000		
共通仮設費計						1,880,000		
純工事費						6,585,457		
現場管理費 (率分)						5,174,000		
現場管理費計						5,174,000		
工事原価						11,759,457		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
						11,759,457		
一般管理費等								
						2,426,543		
契約保証費								
						4,000		
一般管理費等計								
						2,430,543		
工事価格								
						14,190,000		