

令和 02 年度		調査	
地区幹線道路舗装工事 (実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村病第7号		村上市 村上ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	49,511,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 140 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	工事延長L=406.2m 車道上層路盤工A=3,590m <sup>2</sup> 車道表層工A=3,550m <sup>2</sup> 歩道表層工A=2,670m <sup>2</sup>	変更  設計概要	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
舗装					
			式	23,449,029	
舗装工					
			式	21,966,401	
舗装準備工					
			式	1,311,555	
不陸整正 補足材:有り,補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-25,補足材整正厚:17mm以上21mm未満					
			一式		
					不陸整正 補足材料有り
					3,590      m2
					不陸整正 補足材料有り
					2,670      m2
					不陸整正 補足材料有り
					249      m2
アスファルト舗装工					
			式	20,654,846	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:210mm			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40  3,590 m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ②粗粒度アスコン(20) 3,550 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 3,550 m2
					表層(車道・路肩部) 3号取付 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 45 m2
					表層(車道・路肩部) 4号取付 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 45 m2
					表層(車道・路肩部) 5号取付 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 55 m2
					表層(車道・路肩部) 6号取付 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 25 m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 7号取付 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 27 m2
					表層(車道・路肩部) 8号取付 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 26 m2
					表層(車道・路肩部) 9号取付 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 26 m2
表層(歩) 材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料 規格:,舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上			一式		
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 2,670 m2
区画線工			式	387,928	
区画線工			式	387,928	
熔融式区画線 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し			一式		
					区画線設置「外側線」 熔融式手動,実線 15cm,白 外側線 1,040 m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置「中央線」 溶融式手動, 破線 15cm, 白 外側線 227 m
					区画線設置「停止線」 溶融式手動, 実線 45cm, 白 外側線 77 m
道路付属施設工					
			式	763,200	
道路付属物工					
			式	763,200	
車線分離標 車線分離標規格:, 施工区分: 可変式(穿孔式・1 本脚), 施工規模: 30本以上			一式		
					道路付属物設置工 可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模30本以上( 本体(柱)径φ80 <sup>^</sup> →ス径φ250高800 32 本
仮設工					
			式	331,500	
交通管理工					
			式	331,500	
交通誘導警備員					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							交通誘導警備員B	
							26	人日
直接工事費						23,449,029		
共通仮設費（率分）						4,227,000		
共通仮設費計						4,227,000		
純工事費						27,676,029		
現場管理費（率分）						10,497,000		
現場管理費計						10,497,000		
工事原価						38,173,029		
工事原価計						38,173,029		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等					
				6,821,971	
契約保証費					
				15,000	
一般管理費等計					
				6,836,971	
工事価格					
				45,010,000	