

| | | | |
|--------------------|---|-------------|------------------------------|
| 令和 02 年度 | | 調査 | |
| 市道保内線消雪施設(散水管)新設工事 | | 実施 設計書 | |
| 工事番号 | | 施工地 | |
| | | 村上市下鍛冶屋地内 | |
| | 実施・元 | | 変更 |
| 設計額 | 1,991,000 円 | | 円 |
| 契約額 (内消費税額) | 円 (円) | | 円 (円) |
| 工事・履行日数 | 工事日数 又は 完成期限 | 日間 年 月 日 | 日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日 |
| 実施 (元) 設計概要 | <ul style="list-style-type: none"> 歩車道境界消雪ブロック 100A L= 4.0m 歩車道境界消雪ブロック 65A L= 4.0m (仮設)ポリエチレン管 50A×3本 L=41.0m | | 変更 設計概要 |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|---------|--|
| ** 本工事費 ** | | | | | |
| 道路改良 | | | | | |
| 縁石工 | | | 式 | 793,650 | |
| 構造物取壊し工 | | | | | |
| | | | 式 | 211,631 | |
| | | | | | |
| | | | 式 | 22,751 | |
| | | | | | 構造物とりこわし |
| | | | | | 0.4 m3 |
| | | | | | 殻運搬 |
| | | | | | 0.4 m3 |
| | | | | | 処分費(t) |
| | | | | | 1.0 t |
| 縁石工 | | | | | |
| | | | 式 | 188,880 | |
| | | | | | 歩車道境界ブロック (歩車道境界消雪ブロック) 呼び径100mm |
| | | | | | 4.0 m |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|---|---|-----|---------|--|
| | | | | | 歩車道境界ブロック (歩車道境界消雪ブロック) 呼び径65mm 4.0 m |
| 仮設管工 | | | | | |
| | | | 式 | 505,519 | |
| 作業土工 | | | | | |
| | | | 式 | 126,450 | |
| | | | | | 掘削 15 m ³ |
| | | | | | 埋戻し 10 m ³ |
| | | | | | 土砂等運搬 15 m ³ |
| | | | | | 残土等処分 15 m ³ |
| 管渠工 ※L=123.0m (41.0m×3本) | | | | | |
| | | | 式 | 173,118 | |
| | | | | | ポリエチレン管布設 呼び径50mm [水道事業実務必携] 123.0 m |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|---------|--|
| | | | | | ポリエチレン管撤去 呼び径50mm [水道事業実務必携] 123.0 m |
| | | | | | 蓋版 (側溝蓋開閉) 48 枚 |
| 舗装工 | | | 式 | 205,951 | |
| | | | | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 40 m |
| | | | | | 舗装版破碎 アスファルト舗装版 20 m ² |
| | | | | | 殻運搬 1 m ³ |
| | | | | | 処分費(t) 2.3 t |
| | | | | | 下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーラン RC-40 20 m ² |
| | | | | | 上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-40 20 m ² |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|--|
| | | | | | 表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 20 m2 |
| | | | | | 表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 40 m2 |
| 交通管理工 | | | 式 | 76,500 | |
| | | | | | 交通誘導警備員B 6 人日 |
| 直接工事費 | | | | 793,650 | |
| 現場環境改善費 | | | 式 | 20,000 | |
| 共通仮設費(率分) | | | | 197,000 | |
| 共通仮設費計 | | | | 217,000 | |
| 純工事費 | | | | 1,010,650 | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|-----|
| 現場管理費 (率分) | | | | 472,000 | |
| 現場管理費計 | | | | 472,000 | |
| 工事原価 | | | | 1,482,650 | |
| 工事原価計 | | | | 1,482,650 | |
| 一般管理費等 | | | | 327,350 | |
| 一般管理費等計 | | | | 327,350 | |
| 工事価格 | | | | 1,810,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |