

令和 02 年度		調査	
大毎地内流水施設送水ポンプ取替工事		設計書	
工事番号		施工地	
山除第2号		村上市大毎地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,399,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	送水ポンプ取替 N=1基	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
消融雪設備			式	155,706	
製作原価			式	2,513,000	
ポンプ			式	2,513,000	
その他			式		
					日立JU型水中渦巻ポンプ JU100-522 同等以上の性能を有すること 22kw 防水ケーブル10m 1 基
据付工事原価			式	155,706	
ポンプ			式	117,456	
その他			式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ポンプ引上げ工 標準作業量=15KW以上 (社)新潟県融雪技術協会発行 4.5 m
					ポンプ据付け工 ポンプ台数=1台 揚水管長さ=3.9m 積算基準〔6 機械・電気通信設備〕 1 施設
					現場発生品・支給品運搬 1 回
					既設ポンプ処分 (株)ヤマノイ 1 基
仮設工					
			式	38,250	
交通管理工					
			式		
					交通誘導警備員B 3 人日
直接製作費					
				2,513,000	
純製作費					
				2,513,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
製作原価					
				2,513,000	
直接工事費					
				155,706	
共通仮設費 (率分)					
				44,000	
共通仮設費計					
				44,000	
純工事費					
				199,706	
現場管理費 (率分)					
				47,000	
現場管理費計					
				47,000	
据付間接費					
				27,000	
間接工事費					
				118,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
据付工事原価					
				273,706	
設計技術費					
				77,000	
工事原価計					
				2,863,706	
一般管理費等					
				226,294	
一般管理費等計					
				226,294	
工事価格					
				3,090,000	