

令和 03 年度				調査			
山居3号排水路防草コンクリート舗装工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
村排維第1号				村上市山居町一丁目ほか地内			
		実施・元		変更			
設計額		1,980,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要		施工延長 L=183.7m 防草コンクリート A=278㎡		変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	1,800,000							
本 工 事 費	1,800,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	180,000							
本 工 事 費	180,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	1,980,000							
本 工 事 費	1,980,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
			式	907,001	
道路土工					
			式	9,866	
掘削工					
			式	4,446	
掘削 土質:土砂, 施工方法:現場制約あり					
			一式		
					掘削
					0.9 m3
残土処理工					
			式	5,420	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					0.9 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)
					0.9 m3
排水構造物工					
			式	820,935	
防草コンクリート					
			式	820,935	
張りコンクリート コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%,コン クリート夜間割増:無し					
			一式		
					基面整正
					232 m2
					型枠工
					17 m2
					コンクリート打設工 t=5cm
					278 m2
					小車運搬(運搬〜取卸し)
					14 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								養生工	278 m2
仮設工									
					式		76,200		
交通管理工									
					式		76,200		
交通誘導警備員 交代要員なし									
					一式				
								交通誘導警備員B	6 人日
直接工事費									
							907,001		
共通仮設費（ 率分）									
							98,000		
共通仮設費計									
							98,000		
純工事費									
							1,005,001		

02-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							465,000		
現場管理費計									
							465,000		
工事原価									
							1,470,001		
工事原価計									
							1,470,001		
一般管理費等									
							329,999		
一般管理費等計									
							329,999		
工事価格									
							1,800,000		

02-実施-一般-1111-当初