

令和3年度		調査	
国道345号緑町四丁目ほか地内石綿管改良工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手	
	改村第1号	工事日数 240 日間	竣工
実施設計額	70,774,000 円	工事地名	
変更設計額	円	村上市 緑町四丁目ほか 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実施	施工延長L=396.8m 配水管布設工HPPE φ150L=330.1m φ100 L=8.4m φ75 L=19.5m φ50L=27.0m 仕切弁 N=14基 不断水バルブ N=4箇所 不断水分岐 N=4箇所 給水管布設工 N=13箇所 仮設工一式 既設管撤去工 L=361.1m		
工事概要		工事概要	

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

国道345号緑町四丁目ほか地内石綿管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	64,340,000				
	②	⑤	⑧	⑪	⑭
消費税等相当額	6,434,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	70,774,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2021-02-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 イメージアップ経費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり① *1.3 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 第1工区 ***					
仮設資材費 本管	1	式		2,185,992	
仮設資材費 給水管	1	式		125,242	
仮設労務費 本管	1	式		748,602	
仮設労務費 給水管	1	式		628,247	
仮復旧土工 仮設管設置	1	式		2,135,386	
仮復旧土工 仮設管撤去	1	式		1,988,605	
資材費 本管	1	式		1,760,042	
労務費 本管	1	式		847,586	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
仮復旧土工					
本管	1	式		2,892,232	
資材費					
分岐・消火栓	1	式		912,246	
労務費					
分岐・消火栓	1	式		121,800	
仮復旧土工					
分岐・消火栓	1	式		257,370	
資材費					
給水管	1	式		578,874	
労務費					
給水管	1	式		118,513	
仮復旧土工					
給水管	1	式		152,702	
試掘土工					
	1	式		231,335	
仮設工					
	1	式		2,250,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 第2工区 ***					
仮設資材費 本管	1	式		3,363,800	
仮設資材費 給水管	1	式		45,746	
仮設労務費 本管	1	式		1,466,430	
仮設労務費 給水管	1	式		27,960	
仮復旧土工 仮設管設置	1	式		1,695,204	
仮復旧土工 仮設管撤去	1	式		1,537,951	
資材費 本管	1	式		2,172,366	
労務費 本管	1	式		813,406	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
仮復旧土工					
本管	1	式		2,503,999	
資材費					
分岐・消火栓	1	式		1,626,387	
労務費					
分岐・消火栓	1	式		207,925	
仮復旧土工					
分岐・消火栓	1	式		845,537	
資材費					
給水管	1	式		147,660	
労務費					
給水管	1	式		34,323	
仮復旧土工					
給水管	1	式		424,428	
試掘土工					
	1	式		294,042	
仮設工					
	1	式		2,250,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 直接工事費計 】				37,391,938	
共通仮設費率額	1	式		4,261,000	
共通仮設費積上額	1	式		322,169	
運搬費	1	式		207,856	
技術管理費	1	式		114,313	
【 共通仮設費計 】				4,583,169	
【 純工事費 】				41,975,107	
現場管理費率額	1	式		13,048,000	
【 現場管理費計 】				13,048,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事原価 】				55,023,107	
一般管理費率額	1	式		9,316,893	
【 一般管理費計 】				9,316,893	
【 工事価格 】				64,340,000	
【 消費税等相当額 】				6,434,000	
【 工事費計 】				70,774,000	