

令和 03 年度		調査	
瀬波温泉二丁目地内配水管改良工事に伴う舗装復旧工事(実施) 設 計 書		設 計	
工 事 番 号		施 工 地	
改村第2号		瀬波温泉二丁目地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	12,837,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 95 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=217.0m アスファルト舗装工 A=445.0m ² 切削ホーバレー工 A=753.0m ² 仮設工 交通誘導員 N=38人	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	806,299	
構造物撤去工			式	806,299	
構造物取壊し工			式	806,299	
県道新潟新発田村上線			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 254 m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 147 m2
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 142 m2
					殻運搬 36 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 84 t
市道・駐車場			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 19 m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 157 m2
					殻運搬 8 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 18 t
舗装			式	4,407,562	
舗装工			式	3,767,907	
アスファルト舗装工			式	3,767,907	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
県道新潟新発田村上線 車道本線					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					261 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20)
					261 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20)
					261 m2
					切削オーバーレイ 一層, 即日舗設無 すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)
					753 m2
					殻運搬(路面切削)
					38 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					89 t
県道新潟新発田村上線 車道横断					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					21 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 21 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 21 m2
県道新潟新発田村上線 乗入			一式		
					不陸整正 補足材料無し 7 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 7 m2
市道温泉1号線			一式		
					不陸整正 補足材料無し 4 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 4 m2
市道温泉4号線			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					不陸整正 補足材料無し 148 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 148 m2
駐車場			一式		
					不陸整正 補足材料無し 4 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 4 m2
区画線工			式	157,055	
区画線工			式	157,055	
溶融式区画線			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 222 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 黄 鉛・クムフリー
					217 m
					区画線設置 溶融式手動, 破線 30cm, 白
					28 m
仮設工					
			式	482,600	
交通管理工					
			式	482,600	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					38 人日
直接工事費					
				5,213,861	
運搬費					
			式	92,000	
建設機械運搬費					
			式	92,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m
					2 台
共通仮設費 (率分)				1,225,000	
共通仮設費計				1,317,000	
純工事費				6,530,861	
現場管理費 (率分)				3,120,000	
現場管理費計				3,120,000	
工事原価				9,650,861	
工事原価計				9,650,861	
一般管理費等				2,016,139	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				2,019,139	
工事価格					
				11,670,000	