

令和 03 年度		調査	
市道上助湧羽黒町線区画線修繕工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第1号		村上市 上助湧ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	1,320,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=793.4m ベイ卜式区画線（外側線 実線15cm白）L=1380m （中央線 破線15cm白）L=290m （中央線 実線15cm白）L=120m 熔融式区画線（セアラ 45cm白） L=51m （矢印等 15cm換算白）L=120m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
			式	426,829	
区画線工					
			式	376,029	
区画線工					
			式	376,029	
^°イ卜式区画線 施工方法区分: ^°イ卜式 水性型, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗料規格: 加熱			一式		
					区画線設置 (外側線) ^°イ卜式水性型, 実線 15cm, 白 1,380 m
					区画線設置 (中央線破線) ^°イ卜式水性型, 破線 15cm, 白 290 m
					区画線設置 (中央線実線) ^°イ卜式水性型, 実線 15cm, 白 右折専用車線 120 m
熔融式区画線 施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: セブラ 45cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置（ゼブラ） 溶融式手動，ゼブラ 45cm，白
					51 m
					区画線設置（減速指導線） 溶融式手動，矢印・記号・文字 15cm換算，白
					120 m
仮設工					
			式	50,800	
交通管理工					
			式	50,800	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					4 人日
直接工事費					
				426,829	
共通仮設費（率分）					
				143,000	
共通仮設費計					
				143,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				569,829	
現場管理費 (率分)				410,000	
現場管理費計				410,000	
工事原価				979,829	
工事原価計				979,829	
一般管理費等				220,171	
一般管理費等計				220,171	
工事価格				1,200,000	