

令和 03 年度		調査	
市道諸上寺線道路改良工事(実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村道第1号		村上市 岩船三日市 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,190,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=50m 側溝工 プレキャストU型側溝 L=31m 舗装工 アスファルト舗装工 A=79m ² 区画線工 区画線設置 L=100m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	1,130,654	
排水構造物工			式	947,798	
作業土工			式	379,940	
床掘り 土質:土砂			一式		床掘り
					40 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂			一式		埋戻し
					20 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬(購入土)
					20 m3
					土砂等運搬(残土)
					40 m3
土材料			一式		
					土材料(購入土) レキ混り土 宮ノ下産
					20 m3
残土処分					
					残土等処分 土砂
					40 m3
側溝工			式	567,858	
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:PU3-500A-L2000			一式		
					U型側溝 据付け 500A 500×500×2000 31 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋 蓋版の規格:500 62.2×12.5×50			一式		
					蓋版
					62 枚
構造物撤去工			式	182,856	
道路付属物撤去工			式	1,740	
視線誘導標撤去 視線誘導標規格:支柱径φ60.5、反射体径φ100, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満			一式		
					道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込 施工規模10本未満
					1 本
					現場発生品・支給品運搬
					1 回
					混合廃棄物処分
					1 式
構造物取壊し工			式	117,118	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊(鉄筋) 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工			一式		
					構造物とりこわし(鉄筋)
					5 m3
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					68 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					60 m2
運搬処理工			式	63,998	
Co殻運搬(鉄筋) 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)			一式		
					Co殻運搬(鉄筋)
					5 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
As殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					As殻運搬
					3 m3
Co殻処分(鉄筋) 殻種別:アスファルト殻			一式		
					Co廃材処理費(鉄筋) コンクリート殻廃材(鉄筋)
					14 t
As殻処分			一式		
					As廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					7 t
舗装			式	384,672	
舗装工			式	184,715	
舗装準備工			式	6,486	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
不陸整正 補足材:無し			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					60 m2
アスファルト舗装工			式	178,229	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:各種,路盤材規格:アスファルト再生クラッ シャー ARC-40(RC混合),仕上り厚:120mm			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャー ARC-40(RC混合)
					29 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40,仕上り厚:12 0mm			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					29 m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH),舗装厚:50m m,平均幅員:1.4m以上3.0m以下			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					79 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工			式	28,200	
区画線工			式	28,200	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し			一式		
					区画線設置 溶融式手動,実線 15cm,白 100 m
コンクリート工			式	17,960	
コンクリート工			式	17,960	
					モルタル練 0.5 m3
仮設工			式	153,797	
敷鉄板			式	4,447	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去
					9 m2
					敷鉄板賃料 22×1524×6096
					1 枚
水替工					
			式	47,750	
ポンプ排水 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満,常時排水
					日
交通管理工					
			式	101,600	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					8 人日

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				1,515,326	
運搬費			式	15,712	
仮設材運搬費			式	15,712	
					仮設材等の運搬
					3.2 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)
					1.6 t
共通仮設費 (率分)				222,000	
共通仮設費計				237,712	
純工事費				1,753,038	
現場管理費 (率分)				626,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
						626,000		
工事原価								
						2,379,038		
工事原価計								
						2,379,038		
一般管理費等								
						520,962		
一般管理費等計								
						520,962		
工事価格								
						2,900,000		