

令和 03 年度		調査	
史跡平林城跡土塁復元工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 平林 地内	
実施・元		変更	
設計額	9,273,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 90 日間 又は 完成期限 03 年 08 月 09 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	土塁復元工 土塁部盛土 V=270m3 法面整形 A=280m2 植生シート工 A=330m2 仮設工 N=1.0式	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **					
土工					
0 省略		式		3,877,450	
表土鋤取・掘等掘削					
0 省略		式		3,375,216	
掘削					
0 省略		式		65,040	
掘削					
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)					
0 省略		一式			
掘削					
0 省略		m3			
土塁部盛土					
0 省略		式		1,998,207	
盛土材					
0 省略		一式			
整地(盛土搬出) 仮置き:作業ヤード					
0 省略		m3			
土砂運搬工(盛土搬出) 小運搬:一次ヤード→作業ヤード					
(不整地運搬車) 0 省略		m3			
積込(ルーフ)(盛土搬出) 仮置土積込					
0 省略		m3			
整地(盛土搬出) 仮置き:一次ヤード					
0 省略		m3			

	ガンブトラック運搬 D I D無, 18.5km以下 0 省略		m3		
	土材料 0 省略		m3		
路体	(築堤)盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 0 省略		一式		
	路体(築堤)盛土 0 省略		m3		
法面整形工			式		165,116
	法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し 0 省略		一式		
	法面整形 0 省略		m2		
植生工			式		265,650
	植生シート 工種区分:植生シート工(標準品),施工規模:500m 2未満 0 省略		一式		
	人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 施工規模500m2未満 0 省略		m2		
残土処理工			式		881,203
	土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0 省略		一式		
	土砂等運搬 0 省略		m3		
	ガンブトラック運搬 D I D無, 4.5km以下 0 省略		m3		

残土等処分					
0 省略			一式		
残土等処分					
0 省略			m3		
運土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
0 省略			一式		
積込(ルース) 仮置き土ダンプ 積込					
0 省略			m3		
整地(切土・残土搬出) 仮置き:一次ヤード					
0 省略			m3		
土砂運搬工(切土・残土搬出) 小運搬:作業ヤード→一次ヤード					
(不整地運搬車 0 省略)			m3		
積込(ルース)(切土搬出) 切土積込					
0 省略			m3		
掘削(残土搬出) 残土積込					
0 省略			m3		
仮設工					
			式		502,234
工事用道路工					
			式		502,234
現場発成品・支給品運搬(伐採木) 生木 木根					
0 省略			回		
処分費(t) 生木					
0 省略			t		
処分費(t) 生木					
0 省略			t		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分:設置・撤去				
0 省略			一式		

	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 0 省略		m2		
	敷鉄板賃料 22×1524×3048 0 省略		枚		
直接工事費					3,877,450
運搬費					
仮設材運搬費			式		648,960
	0 省略		式		648,960
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、0 省略)		t		
	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分) 0 省略		t		
共通仮設費(率分)					398,000
共通仮設費計					1,046,960
純工事費					4,924,410
現場管理費(率分)					2,019,000
現場管理費計					2,019,000
工事原価					6,943,410
工事原価計					6,943,410

一般管理費等					1,484,590	
契約保証費					2,000	
一般管理費等計					1,486,590	
工事価格					8,430,000	
消費税相当額					843,000	
工事費					9,273,000	