

令和 03 年度		調査	
山口地内排水路片側壁嵩上工事		設計書	
(実施)			
工事番号		施工地	
		村上市山口地内	
	実施・元	変更	
設計額	1,738,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	コンクリート嵩上 L=150.0m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	820,138	
排水路嵩上					
			式	820,138	
					コンクリート 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 一般養生 5.6 m3
					鉄筋工[市場単価] SD295A D13, 一般構造物 10t未満 0.15 t
					鉄筋工 差筋 500 本
					型枠 75.0 m2
					目地板 1 m2
直接工事費				820,138	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)				125,000	
共通仮設費計				125,000	
純工事費				945,138	
現場管理費 (率分)				350,000	
現場管理費計				350,000	
工事原価				1,295,138	
工事原価計				1,295,138	
一般管理費等				284,862	
一般管理費等計				284,862	

** 本工事費 ** 内訳表

	費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
						1,580,000			