

令和 03 年度		調査	
瀬波中町地内配水管改良工事に伴う舗装復旧工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
改村第5号		村上市 瀬波中町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	7,095,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 95 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=262.7m ・ 構造物撤去工 舗装版破碎 A= 900.0m ² ・ アスファルト舗装工 A= 901.0m ² ・ 仮設工 交通誘導員 N= 18人	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	750,883	
構造物撤去工			式	750,883	
構造物取壊し工			式	397,893	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		舗装版切断 アスファルト舗装版
					483 m
舗装版破碎			一式		舗装版破碎 アスファルト舗装版
					900 m2
運搬処理工			式	352,990	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬			一式		
					殻運搬
					45 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					106 t
舗装			式	2,138,810	
舗装工			式	1,910,210	
舗装準備工			式	237,954	
不陸整正 補足材:有り,補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-25,補足材整正厚:29mm以上34mm未満			一式		
					不陸整正 補足材料有り
					901 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	1,672,256	
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50m m, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 901 m2
仮設工					
			式	228,600	
交通管理工					
			式	228,600	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 18 人日
直接工事費					
				2,889,693	
共通仮設費(率分)					
				679,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						679,000		
純工事費								
						3,568,693		
現場管理費 (率分)								
						1,704,000		
現場管理費計								
						1,704,000		
工事原価								
						5,272,693		
工事原価計								
						5,272,693		
一般管理費等								
						1,175,307		
契約保証費								
						2,000		
一般管理費等計								
						1,177,307		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
					6,450,000			