

令和 03 年度		調査	
舗装復旧（その1）工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
公下村第1号		村上市 仲間町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,806,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 80 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	工事面積 A=364.0㎡ ・舗装工(打替え) A=364.0㎡ ・区画線(溶融) L=16.0m	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 補助工事費 **					
道路改良			式	353,490	
道路土工			式	9,350	
掘削工			式	9,350	
掘削			一式		掘削
					2.0 m3
土砂等運搬			一式		土砂等運搬
					2.0 m3
					残土等処分 地山換算後
					2.0 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工			式	344,140	
構造物取壊し工			式	200,115	
舗装版切断			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 270.0 m
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 360.0 m2
運搬処理工			式	144,025	
殻運搬			一式		
					殻運搬 25.0 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					処分費(t) As殻
				59.0 t	
舗装					
			式	1,199,159	
舗装工					
			式	1,055,347	
舗装準備工					
			式	81,622	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正 補足材料有り
				317.0 m2	
					不陸整正 補足材料無し
				46.0 m2	
アスファルト舗装工					
			式	973,725	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上層路盤(車・路) (夜間)			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) ①瀝青安定処理(25)
				46.0	m2
基層(車・路)			一式		
					基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ②粗粒度アスコン(20)
				54.0	m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ②粗粒度アスコン(20)
				60.0	m2
基層(車・路) (夜間)			一式		
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ②粗粒度アスコン(20)
				46.0	m2
表層(車・路)			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑧密粒度アスコン(13)
				26.0	m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑧密粒度アスコン(13) 54.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑧密粒度アスコン(13) 23.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑧密粒度アスコン(13) 60.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 82.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 18.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 2.0 m2
表層(車・路)(夜間)			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 46.0 m2
表層(歩)			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					透水性アスファルト舗装
					53.0      m2
区画線工					
			式	4,512	
区画線工					
			式	4,512	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白
					16.0      m
仮設工					
			式	139,300	
交通管理工					
			式	139,300	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員A
					2.0      人日



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							交通誘導警備員B	
							4.0	人日
交通誘導警備員（夜間）								
				一式				
							交通誘導警備員A	
							1.0	人日
							交通誘導警備員B	
							2.0	人日
直接工事費						1,552,649		
共通仮設費（率分）						363,000		
共通仮設費計						363,000		
純工事費						1,915,649		
現場管理費（率分）						911,000		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
						911,000		
工事原価								
						2,826,649		
工事原価計								
						2,826,649		
一般管理費等								
						633,351		
一般管理費等計								
						633,351		
工事価格								
						3,460,000		