

令和 03 年度		調査	
海府ふれあい広場遊具新設工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 野潟 地内	
	実施・元		変更
設計額	3,344,000 円		円
契約額 (内消費税額)	円 (円)		円 (円)
工事・履行日数	工事日数 90 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日
実施 (元) 設計概要	複合遊具 N=1基		変更 設計概要

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
施設整備			式	1,569,048	
遊戯施設整備工			式	1,569,048	
作業土工			式	18,726	
床掘り			一式		床掘り
					3 m3
埋戻し			一式		埋戻し
					2 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					1 m3
残土等処分			一式		
					残土等処分
					1 m3
遊具組立設置工			式	1,550,322	
複合遊具			一式		
					複合遊具 ポリエチレンスライダ [®] トライアングルクライマー クライミング [®] 見積り
					1 基
					複合遊具設置工 複合遊具 見積り
					1 基
					基礎コンクリート 小型構造物, 人力打設 18-8-25(20)(高炉) W/C ≤ 60%, 一般養生
					0.7 m3
					型枠
					6 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 一般養生 0.1 m3	
							型枠 0.9 m2	
							基礎材 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 3 m2	
直接工事費						1,569,048		
共通仮設費 (率分)						169,000		
共通仮設費計						169,000		
純工事費						1,738,048		
現場管理費 (率分)						740,000		
現場管理費計						740,000		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						2,478,048		
工事原価計								
						2,478,048		
一般管理費等								
						561,952		
一般管理費等計								
						561,952		
工事価格								
						3,040,000		