

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
開設・改築				5,176,304	
土工				1,568,791	
掘削					
地山 軟岩 I (B) 人力	25		m3		
ルーズ状態積込 10,000m3未満 制限なし 障害なし					
砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A 切土	25		m3		
ルーズ状態積込 10,000m3未満 制限なし 障害なし					
砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A 崩土	185		m3		
残土等処分					
掘削土 崩土	211		m3		
土砂等運搬 岩沢地内 運搬距離：21.5 k m					
掘削土 崩土	211		m3		
法面整形工				308,050	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
法面整形				
人力切土法面整形（一次整形） 道路法面 軟岩 I（B）	101	m ²		
法面保護工			3,607,513	
緑化工（特殊工種）			989,829	
モルタル吹付工				
モルタル吹付工（市場単価）厚 7cm 施工規模：250m ² 未満 枠内吹付	180.1	m ²		
緑化基礎工			2,617,684	
簡易吹付法枠工				
簡易吹付法枠工（H=150mm） 枠内無処理（シート無） 軟岩，硬岩	180.1	m ²		

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
	簡易吹付法枠工 (H=150mm) 植生基材吹付 厚 5cm 軟岩, 硬岩	107.6	m2		
直接工事費				5,176,000	
共通仮設費 (率分)				661,000	
共通仮設費				661,000	
純工事費				5,837,000	
現場管理費				1,966,000	
工事原価				7,803,000	
工事原価計				7,803,000	
一般管理費等 (契約保証費除く)				1,684,000	

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等									
							1,687,000		
工事価格									
							9,490,000		