

令和3年度				調査	
瀬波温泉二丁目地内配水管改良工事				【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	令和 年 月 日		着手	
	改村第6号	工事日数 220 日間	令和 年 月 日	竣工	
実施設計額	21,549,000 円		工事地名		
変更設計額	円		村上市 瀬波温泉二丁目 地内		
実施請負額	円				
変更請負額	円				
実施 工事概要	施工延長L=232.8m HPPE φ 150L=229.6m 仮接続工HPPE φ 150 L=3.7m 不断水分岐工N=1箇所 仕切弁N=6基 既設管閉塞処理L=248.0m				

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

瀬波温泉二丁目地内配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	19,590,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,959,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	21,549,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2021-05-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 共通仮設費補正 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) *1 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② *1.1 金銭的保証を必要 +0.04%		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		5,054,570	
労務費	1	式		1,145,397	
土工	1	式		3,261,490	
仮設工	1	式		1,270,000	
【 直接工事費計 】				10,731,457	
共通仮設費率額	1	式		1,372,000	
共通仮設費積上額	1	式		68,009	
技術管理費	1	式		68,009	
【 共通仮設費計 】				1,440,009	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 純工事費 】				12,171,466	
現場管理費率額	1	式		4,167,000	
【 現場管理費計 】				4,167,000	
【 工事原価 】				16,338,466	
一般管理費率額	1	式		3,251,534	
【 一般管理費計 】				3,251,534	
【 工事価格 】				19,590,000	
【 消費税等相当額 】				1,959,000	
【 工事費計 】				21,549,000	