

令和 03 年度				調査			
林道今川線改良工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
				村上市 今川 地内			
		実施・元		変更			
設計額		8,349,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 183 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	林道今川線改良工事 施工延長 L=23.8m ・擁壁工 L=18.1m (A=42.0㎡) ・溝渠工 L=5.3m ・交通安全施設工 L=18.5m (N=13基)			変更 設計概要			

請負工事費内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***									
開設・改築									
							4,069,283		
擁壁工・土留工									
							3,581,578		
コンクリート擁壁 バランス工法									
							3,581,578		
コンクリート打設 バランス工法									
フロントブロック 標準型									
	見積	21		個					
フロントブロック据付工 1個あたり2㎡									
	見積	21		個					
型枠 高壁部									
		25.9		m2					
型枠 天端調整部									
		6.9		m2					

03-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	金 額	備 考
型枠 背面部					
		39.9	m2		
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25(20)(高炉) W/C≤55% 一般養生					
		57	m3		
鉄筋 D19 ポスト鉄筋取付					
		0.405	t		
モルタル練					
		0.67	m3		
鉄筋 D16～D25					
		0.218	t		
裏込碎石 再生クワッシャーン RC-40 高壁部					
		7	m3		
裏込碎石 再生クワッシャーン RC-40 縦壁部					
		10	m3		
溝渠工					
				152,545	
排水施設					
				152,545	

03-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
グレーチング側溝据付					
道路用グレーチング落蓋（蓋組）横断溝伏替 300A B 300mm×H 300mm×L 2000mm 基礎RC-40	3.9	m			
道路用グレーチング落蓋（蓋組）横断溝据付 300A B 300mm×H 300mm×L 2000mm 基礎RC-40	1.4	m			
モルタル練	0.03	m3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%，一般養生	0.2	m3			
型枠	1	m2			
フトン籠設置工（玉石）（治山等） パネル式 網目15cm 高さ50cm #8（4.0mm） 治山及び地すべり防止施設	1.2	m			
コルゲートフリューム 据付，350×350mm	2	m			
交通安全施設工					
				280,482	

03-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
駒止（乗り上げ防護用）					
				280,482	
現場打ち					
コンクリート 上部，無筋・鉄筋構造物，人力打設 18-8-40（高炉） W/C≤60%，一般養生					
	0.9	m3			
型枠 上部					
	9.4	m2			
鉄筋					
	0.091	t			
コンクリート 基礎，無筋・鉄筋構造物，人力打設 18-8-40（高炉） W/C≤60%，一般養生					
	1.9	m3			
型枠 基礎					
	13.2	m2			
基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40					
	9	m2			
路面・路盤工					
				54,678	

03-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
路盤工									
							54,678		
路盤工									
	下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合) 計画内側								
		28.9		m	2				
	下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合) 計画外側								
		29.3		m	2				
直接工事費									
							4,069,000		
運搬費									
					式		58,000		
	仮設材運搬費(運輸局) 製品長12m超～15m以内、L=20kmまで 割増無し 運搬質量3 t								
		1			式				
	仮設材運搬費(運輸局) 製品長12m以内、L=20kmまで 割増無し 運搬質量8.22 t								
		1			式				
	仮設材積み・取卸し 現場～基地(積卸し各1回) 仮設材重量11.22 t								
		1			式				

03-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）									
							520,000		
共通仮設費									
							578,000		
純工事費									
							4,647,000		
現場管理費									
							1,565,000		
工事原価									
							6,212,000		
工事原価計									
							6,212,000		
一般管理費等（契約保証費除く）									
							1,376,000		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等									
							1,378,000		

03-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							7,590,000		