

令和 03 年度				調査			
市道保内線消雪施設(散水管)新設工事				実施 設計書		設計	
工事番号				施工地			
				村上市下鍛冶屋地内			
		実施・元		変更			
設計額		5,621,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	消雪パイプ工 ・散水管 (100A, 80A, 65A) L=34.5m ・送水管 (100A, 65A) L=13.5m			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	5,110,000							
本 工 事 費	5,110,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	511,000							
本 工 事 費	511,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	5,621,000							
本 工 事 費	5,621,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	178,653	
掘削工			式	66,648	
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工 数量:小規模(標準)			式	58,848	
			一式		掘削
					5 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:			一式		
					埋戻し
					2 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		

03-実施-一般-0003-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
残土処理工					5 m3
			式	7,800	
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
構造物撤去工					5 m3
			式	112,005	
構造物取壊し工					
			式	93,700	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工					
			一式		
					構造物とりこわし
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:1 5cm以下					1 m3
			一式		

03-実施-一般-0003-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断 アスファルト舗装版 82 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 19 m2
運搬処理工					
			式	18,305	
殻運搬 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
			一式		
					殻運搬 1 m3
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬 2 m3
殻処分 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								処分費(t) コンクリート廃材引取料金(有筋)	
								1	t
殻処分 殻種別:アスファルト殻									
					一式				
								処分費(t) アスファルト廃材引取料金	
								5	t
舗装									
					式		2,058,424		
舗装工									
					式		34,992		
アスファルト舗装工									
					式		34,992		
表層(車・路) 材料種類:②粗粒度アスコン(20),舗装厚:100mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m									
					一式				
								表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20)	
								16	m2
縁石工									
					式		191,309		

03-実施-一般-0003-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
縁石工					
			式	191,309	
歩車道境界ブロック ブロック規格:歩車道境界消雪ブロック					
			一式		
					歩車道境界ブロック 歩車道境界消雪ブロック
					7.0 m
道路付属施設工					
			式	1,578,123	
消雪パイプ（散水管） プレキャスト					
			式	921,762	
					基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40
					14 m2
消雪パイプ（散水管） 現場打ち					
			式	73,445	
					散水管巻立て工 車道部100A
					1.0 m
					管類 (現場打ち散水管)
					1 式

03-実施-一般-0003-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
消雪パイプ（送水管） 現場打ち						
				式	582,916	
						送水管巻立て工 車道部100A ※散水管巻立て工準用 8.5 m
						送水管巻立て工 車道部65A ※散水管巻立て工準用 5.0 m
						管類 (現場打ち送水管) 1 式
仮設工						
				式	254,000	
交通管理工						
				式	254,000	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 20 人日
直接工事費						
					2,237,077	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						604,000		
共通仮設費計								
						604,000		
純工事費								
						2,841,077		
現場管理費（率分）								
						1,329,000		
現場管理費計								
						1,329,000		
工事原価								
						4,170,077		
工事原価計								
						4,170,077		
一般管理費等								
						938,923		
契約保証費								
						1,000		

03-実施-一般-0003-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							939,923		
工事価格									
							5,110,000		