

令和 03 年度				調査		
市道瀬波32号線町裏橋橋梁修繕工事				設計書		
工事番号				施工地		
村道維第4号(補)				村上地 瀬波 地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		28,193,000 円		円		
契約額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 03 年 10 月 06 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=15.7m 橋梁用伸縮継手装置設置工 L=8.8m 床版ひび割れ補修工 L=18.5m 塗膜塗装工 A=80㎡ 特別産業廃棄物処分費 N=3t		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	25,630,000							
本 工 事 費	25,630,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	2,563,000							
本 工 事 費	2,563,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	28,193,000							
本 工 事 費	28,193,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
			式	9,257,384	
橋梁付属物工					
			式	1,848,000	
伸縮継手工					
			式	1,848,000	
伸縮装置補修 工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:1 車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り			一式		
					橋梁用伸縮継手装置設置工 補修,普通型 1車線相当 4.4 m
					橋梁用伸縮継手装置設置工 補修,普通型 1車線相当 4.4 m
橋梁補修工					
			式	3,141,784	
補剛材補修工					
			式	717,534	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
既設部材切断工					
			一式		
					既設部材撤去工
				0.04 t	
					素地調整工(2種)
				1 m ²	
					現場発生品・支給品運搬
				1 回	
					矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビーH1
				0.04 t	
現場孔明工					
					現場孔明(鋼構造物) φ 26.5
				36 本	
当て板設置工					
					補強部材取付工
				6 箇所	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
高力ボルト本締工					
			式		
					高力ボルト本締工
排水施設工					66 本
			式	381,912	
既設配管撤去工					
			一式		
					排水管切断工 ガス切断工 準用
取付PL設置工					4 箇所
			一式		
					コンクリートはつり
					0.4 m2
					取付PL設置工
排水管設置工 管規格:VP管					1 箇所
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							排水管設置	
							5	m
							排水管(材料費) TS片スリーブ付 一般管 径100	
							4	m
							排水管(材料費) TS片スリーブ付 一般管 径125	
							1	m
現場溶接工								
							現場溶接工	
							0.4	m
							高力ボルト本締工	
							20	本
支持金具塗装								
							塗替塗装(排水管支持金具)	
							0.06	m2
							塗替塗装(排水管支持金具)	
							0.06	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					塗替塗装(排水管支持金具)
					0.06 m2
					塗替塗装(排水管支持金具)
					0.06 m2
ひび割れ補修工					
			式	394,200	
充てん工法 1構造物当り補修延べ延長:20m未満,材料種類: :					
			一式		
					ひび割れ補修工(充てん工法)
					1 構造物
低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長:25m未満,材料種類: :					
			一式		
					ひび割れ補修工(低圧注入工法) 上部工
					1 構造物
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)
					1 構造物
断面修復工					
			式	971,010	

03-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.5m3, 材料種類:1 , 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り			一式		
					断面修復工(左官工法) N-SSI工法
					1 構造物
表面被覆工			式	677,128	
プライマー塗布			一式		
					表面被覆工(塗装工法) ビルテクト100E
					1 橋
Co殻運搬					
					Co殻運搬
					0.2 m3
Co殻処分					
					Co廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.5 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場塗装工					
			式	2,863,800	
橋梁塗装工					
			式	2,863,800	
素地調整 素地調整種類:1種ケレン(ブラスト処理)					
			一式		
					塗替塗装
					80 m2
					塗替塗装
					80 m2
下塗					
			一式		
					塗替塗装 CSCシステム工法 前処理 防錆コートCF-0 80 m ²
					塗替塗装 CSCシステム工法 下塗り 防錆コートCF-1 80 m ²
中塗					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								塗替塗装	
								CSCシステム工法	
上塗								中塗り 防錆コートCP-1	
								80	m ²
					一式				
								塗替塗装	
								CSCシステム工法	
								上塗り 防錆コートCP-2	
								80	m ²
産業廃棄物処分費									
								特別産業廃棄物処分費	
								鉛基準値超過 (0.3mg/L 以上)	
仮設工								3	t
					式		1,403,800		
足場・防護工									
					式		1,403,800		
足場									
					一式				
								足場工(床版補強工用)	
								桁高1.5m未満	
								70	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								朝顔(床版補強工用)	
								両側朝顔	
防護								70	m2
					一式				
								防護工(床版補強工用)	
								両側朝顔，板張防護	
								70	m2
								防護工(床版補強工用)	
								両側朝顔，シート張防護	
								70	m2
環境対策資機材									
								環境対策資機材	
								1	式
直接工事費									
							9,257,384		
安全費									
					式		317,672		
鉛等呼吸保護具費									
					式		317,672		

03-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								安全衛生保護具 1 式	
技術管理費									
					式		119,980		
								塩分含有塗料調査 ガーゼ拭き取り塩素イオン検知管法 現場経費、報告書作成費含む 1 式	
共通仮設費（ 率分）									
							3,031,000		
共通仮設費計									
							3,468,652		
純工事費									
							12,726,036		
現場管理費（ 率分）									
							8,770,000		
現場管理費計									
							8,770,000		
工事原価									
							21,496,036		

03-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							21,496,036		
一般管理費等									
							4,125,964		
契約保証費									
							8,000		
一般管理費等計									
							4,133,964		
工事価格									
							25,630,000		

03-実施-一般-1111-当初