

令和 03 年度		調査	
羽ヶ榎地区耐震性防火水槽設置工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市羽ヶ榎地内	
	実施・元	変更	
設計額	7,755,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	防火水槽工 本体据付工 FSF-419A N=1式 作業土工 床掘り V=170m3 埋戻し V=140m3	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
道路土工			式	4,453,512	
作業土工			式	413,373	
床掘り 土質:土砂			式	370,135	
			一式		床掘り
					170 m3
埋戻し 土質:土砂			一式		埋戻し
					140 m3
基面整正			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					基面整正
					30      m2
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬 現場～仮置場
					150      m3
					土砂等運搬 仮置場～現場
					150      m3
積込(ルース) 土質: 土砂, 作業内容: 土量50,000m3未満			一式		
					積込(ルース)
					150      m3
残土処理工			式	43,238	
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬
					20      m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）			一式		
					残土等処分
					20      m3
防火水槽工			式	3,002,480	
防火水槽工			式	3,002,480	
本体工			一式		
					本体据付工 2分割型
					1      式
基礎工			一式		
					基礎碎石 碎石厚12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40
					24      m2
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホリ(クレーン機能付)打設 21-8-25(20)(高炉) W/C ≤ 60%，一般養生
					2      m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					型枠
					10          m2
マンホール蓋設置工			一式		
					基礎碎石 碎石厚12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 2          m2
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設 18-12-40(高炉) W/C≤60%, 一般養生 0.3          m3
					型枠
					1          m2
標識柱 柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:, 施工規模:2 基以下			一式		
					標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む) φ60.5, メッキ品 施工規模2基以下 1          基
構造物撤去工					
			式	1,002,883	
構造物取壊し工					
			式	614,749	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工			一式		
					構造物とりこわし
					37 m3
					構造物とりこわし
					12 m3
蓋版撤去			一式		
					蓋版
					1 枚
運搬処理工			式	339,142	
殻運搬 殻種別:コンクリート殻			一式		
					殻運搬
					37 m3
					殻運搬
					12 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分 殻種別:コンクリート殻			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
				92	t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
				28	t
フェンス撤去			式	29,188	
フェンス撤去工			一式		
					フェンス(金網柵)撤去工
				39	m
					現場発生品・支給品運搬
				1	回
仕切弁撤去					矢板・鋼管スクラップ <sup>o</sup> 控除
				0.3	t
			式	19,804	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仕切弁撤去工					
			一式		
					ねじ式弁筐撤去 φ 75
					1 個
					仕切弁撤去 φ 75
					1 基
					メカニカル継手工 φ 75
					1 口
					T S継手工 φ 75
					2 口
仮設工					
			式	34,776	
工事用道路工					
			式	34,776	
敷鉄板 鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分:設置・撤去					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去
					93 m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					敷鉄板賃料 22×1524×6096
					10 枚
直接工事費				4,453,512	
運搬費					
			式	138,240	
仮設材運搬費					
			式	138,240	
					仮設材等の運搬
					32 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込みのみ
					16 t
					仮設材等の積込み取卸し費 取卸しのみ
					16 t
共通仮設費 (率分)				215,000	
共通仮設費計				353,240	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				4,806,752	
現場管理費 (率分)					
				1,002,000	
現場管理費計					
				1,002,000	
工事原価					
				5,808,752	
工事原価計					
				5,808,752	
一般管理費等					
				1,239,248	
契約保証費					
				2,000	
一般管理費等計					
				1,241,248	
工事価格					
				7,050,000	