

令和 03 年度				調査			
みなとオアシス越後岩船遊具設置工事（実施）				設計書			
設計				設計			
工事番号				施工地			
村港第1号				村上市 岩船港町 地内			
		実施・元		変更			
設計額		10,505,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 119 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実施	複合遊具 N=1基			変更			
(元)							
設計概要				設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	9,550,000							
本 工 事 費	9,360,000							
附帯 工事費	190,000							
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	955,000							
本 工 事 費	936,000							
附帯 工事費	19,000							
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	10,505,000							
本 工 事 費	10,296,000							
附帯 工事費	209,000							
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
施設整備					
			式	5,308,027	
遊戯施設整備工					
			式	5,300,452	
遊具組立設置工					
			式	5,272,021	
複合遊具 複合遊具の種類：					
			一式		
					遊具運搬費
					1 式
					遊具組立据付
					1 式
					ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(1次基準値)4.9t吊 交替制を適用しない 日
公園基礎材					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40
					9 m2
公園均しコンクリート					
			一式		
					均しコンクリート 無筋構造物、人力打設、t=5cm 18-8-40(高炉) W/C≤65%、一般養生
					0.4 m3
型枠					
			一式		
					型枠 一般型枠、小型構造物
					16 m2
					円形空洞型枠設置 D200
					3.2 m
					円形空洞型枠設置 D250
					3.6 m
基礎コンクリート					
			一式		
					基礎コンクリート 小型構造物、人力打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%、一般養生
					1 m3

03-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	28,431	
床掘り					
			一式		
					床掘り 土砂、小規模
					5 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し 小規模、土砂
					2 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.28m3、土砂、DID区間 無し、運搬距離10.0km以下
					3 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					3 m3

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
サービス施設整備工								
				式		7,575		
サイン施設工								
				式		7,575		
サイン								
				一式				
							コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) 削孔深30mm以上200mm未満 4 孔	
直接工事費								
						5,308,027		
共通仮設費(率分)								
						87,000		
共通仮設費計								
						87,000		
純工事費								
						5,395,027		
現場管理費(率分)								
						2,299,000		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							2, 299, 000		
工事原価									
							7, 694, 027		
工事原価計									
							7, 694, 027		
一般管理費等									
							1, 663, 973		
契約保証費									
							2, 000		
一般管理費等計									
							1, 665, 973		
工事価格									
							9, 360, 000		

03-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊					
施設整備					
			式	9,276	
構造物撤去工					
			式	9,276	
構造物取壊し工					
			式	5,955	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下
					7 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=15cm以下、積込作業有り
					5 m2
コンクリート構造物取壊					
			一式		

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし 無筋構造物、機械施工 0.2 m3
運搬処理工						
殻運搬				式	3,321	
				一式		
						As殻運搬 舗装版破碎、機械積込（小規模土工）、DID 区間無し、運搬距離12.0km以下 0.2 m3
						Con殻運搬 Co（無筋）構造物とりこわし、機械積込、DI D区間無し、運搬距離7.5km以下 0.2 m3
殻処分				一式		
						As廃材処理費 アスファルト舗装廃材 0.5 t
						Con廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋） 0.5 t
舗装						
				式	78,742	

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工						
				式	31,535	
透水性舗装工						
				式	31,535	
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合) t=150mm、1層施工 5 m2
表層						
				一式		
						透水性アスファルト舗装 幅員1.4m未満、t=40mm、締固密度2.10t/m3未 満、⑮開粒度アスコン(13)ベンガラ顔料5% 5 m2
防護柵工						
				式	42,673	
作業土工						
				式	8,958	
床掘り						
				一式		

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					床掘り 土砂、小規模 2 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し 小規模、土砂 0.7 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬 小規模、バックホ山積0.28m3、土砂、DID区間 無し、運搬距離10.0km以下 0.7 m3
残土等処理					
			一式		
					残土等処分 0.7 m3
車止め工					
			式	9,500	
車止め					
			一式		

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					既設車止め撤去再設置
					撤去・再設置
車止め基礎工					既設車止め転用
					5 本
基礎材			式	24,215	
			一式		
均しコンクリート					基礎碎石
					碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下
					再生クラッシャーラン RC-40
					2 m2
			一式		
					均しコンクリート
					無筋構造物、人力打設、t=50mm
					18-8-40(高炉) W/C≤65%、一般養生
型枠					0.1 m3
			一式		
					型枠
					一般型枠、小型構造物
基礎コンクリート					2 m2
			一式		

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						基礎コンクリート 小型構造物，人力打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%，一般養生 0.2 m3
仮設工						
				式	4,534	
工事用道路工						
				式	4,534	
敷鉄板 鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分:設置・撤 去						
				一式		
						敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 9 m2
						敷鉄板賃料 22×1524×6096 供用7日、整備費有 1 枚
直接工事費						
					88,018	
運搬費						
				式	13,312	
仮設材運搬費						
				式	13,312	

03-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の運搬 北陸、片道運搬距離5.1km、製品長12m以内 往路分	1.6 t
								仮設材等の運搬 北陸、片道運搬距離5.1km、製品長12m以内 復路分	1.6 t
								仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)	1.6 t
共通仮設費 (率分)									
							9,000		
共通仮設費計									
							22,312		
純工事費									
							110,330		
現場管理費 (率分)									
							47,000		
現場管理費計									
							47,000		
工事原価									
							157,330		

03-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							157,330		
一般管理費等									
							31,670		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							32,670		
工事価格									
							190,000		

03-実施-一般-0000-当初