

令和 03 年度		調査	
市道赤ねこ林線消雪施設(散水管)改修工事		実施 設計書	
工事番号		施工地	
		村上市藤沢地内	
設計額		実施・元	
		変更	
設計額		7,546,000 円	
契約額		円	
(内消費税額)		(円)	
工事・履行日数		日間(付与日数 日間)	
工事日数		完成期限	
又は 完成期限		年 月 日	
実施		変更	
(元)		設計概要	
設計概要		消雪パイプ工(フレキスト65A) L=108.5m	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	3,057,893	
道路付属施設工					
			式	2,458,411	
作業土工					
			式	129,173	
床掘り(掘削) 土質:土砂					
			一式		
					掘削
					11 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:					
			一式		
					埋戻し
					5 m3
残土処理工					
			式	27,956	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
残土等処分					土砂等運搬
			一式		11      m3
道路付属物工					残土等処分
			式	2,301,282	11      m3
基礎砕石 砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40					基礎砕石
			式		49      m2
目地板					目地板
			式		2      m2
現場打 ドレン等					現場打 ドレン等
			式		1      式
構造物撤去工					
			式	374,911	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	283,036	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
			一式		
					構造物とりこわし
					10            m3
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					217            m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					16            m2
運搬処理工					
			式	91,875	
殻運搬 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					10      m3
殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					殻運搬
					1      m3
殻処分 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)			一式		
					処分費(t)
					25      t
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					処分費(t)
					2      t
舗装工			式	72,171	
アスファルト舗装工			式	72,171	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路) 材料種類:②粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 33 m2
仮設工			式	152,400	
交通管理工			式	152,400	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B  12 人日
直接工事費				3,057,893	
共通仮設費(率分)				762,000	
共通仮設費計				762,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				3,819,893	
現場管理費（率分）				1,787,000	
現場管理費計				1,787,000	
工事原価				5,606,893	
工事原価計				5,606,893	
一般管理費等				1,251,107	
契約保証費				2,000	
一般管理費等計				1,253,107	
工事価格				6,860,000	