

令和 03 年度		調査	
堀ノ内地区耐震性防火水槽設置工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 堀ノ内 地内	
	実施・元	変更	
設計額	6,083,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	耐震性防火水槽 床掘り V=210m3 本体設置工 N=1式 構造物とりこわし V=5m3	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
耐震性防火水槽			式	3,691,659	
土工			式	381,996	
作業土工			式	381,996	
床掘り 土質:土砂			一式		床掘り
					210 m3
埋戻し 土質:土砂			一式		埋戻し
					160 m3
基面整正			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					基面整正
					27      m2
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬
					210      m3
積込(ルース) 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満			一式		
					積込(ルース)
					170      m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬
					170      m3
防火水槽設置工			式	2,910,958	
防火水槽設置工			式	2,910,958	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
本体設置工					
			一式		
					本体据付工
					1 式
基礎工					
			一式		
					基礎砕石 砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40
					29 m2
					捨てコンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設 18-12-40(高炉) W/C≤60%, 一般養生
					3 m3
					型枠 捨てコンクリート
					2 m2
					基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設 21-12-25(20)(高炉) W/C≤55%, 一般養生
					3 m3
					型枠 基礎コンクリート
					4 m2
					鉄筋工[市場単価] SD345 D13, 一般構造物 10t未満
					0.19 t

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
マンホール蓋設置工					
			一式		
					基礎碎石
					碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 2 m2
					コンクリート
					無筋・鉄筋構造物，人力打設 18-12-40(高炉) W/C≤60%，一般養生 0.3 m3
					型枠
					1 m2
標識柱					
			一式		
					標識柱・基礎設置(路側式)
					単柱式(基礎含む)φ60.5，メッキ品 施工規模2基以下 1 基
既設水槽撤去工					
			式	398,705	
標識撤去工					
			式	19,440	
標識撤去					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模2基以下 1 基
構造物取壊し工			式	125,647	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工			一式		
					構造物とりこわし 5 m3
コンクリートはつり			一式		
					コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 9 孔
運搬処理工			式	35,832	
殻運搬 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)			一式		
					殻運搬 5 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
			一式		
					処分費(t)
					12          t
作業土工					
			式	217,786	
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂					
			一式		
					埋戻し
					50          m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					20          m3
土材料					
			一式		
					土材料 岩碎混じり土
					20          m3



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						3,691,659		
共通仮設費 (率分)								
						152,000		
共通仮設費計								
						152,000		
純工事費								
						3,843,659		
現場管理費 (率分)								
						666,000		
現場管理費計								
						666,000		
工事原価								
						4,509,659		
工事原価計								
						4,509,659		
一般管理費等								
						1,019,341		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						1,020,341		
工事価格								
						5,530,000		