

令和 03 年度				調 査	
市道大津48号線側溝工事		(実施)		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地			
		村上市大津地内			
		実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額		1,969,000 円		円	
契 約 額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)	
工 事・履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	<ul style="list-style-type: none"> 側溝工 L=24.1m 集水柵工 N=1基 		変 更	設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	1,017,142	
排水構造物工			式	1,017,142	
作業土工			式	205,254	
床掘り(掘削) 土質:土砂			一式		掘削
					24 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:			一式		埋戻し
					3 m3
路床盛土 施工幅員:2.5m未満			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					路床盛土
					12 m3
					土砂等運搬
					12 m3
					土材料
					12 m3
残土等処分			一式		
					土砂等運搬
					21 m3
					残土等処分
					21 m3
構造物取壊し工			式	5,094	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					7 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 3 m2
殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					殻運搬 0.2 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					処分費(t) 0.4 t
側溝工			式	379,610	
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:			一式		
					U型側溝 据付け 300A 300×300×2000 6.0 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝 側溝規格:			一式		
					自由勾配側溝 山留用 B300×H400 18.1 m
側溝蓋 蓋版の規格:300 41.2×9.5×50			一式		
					蓋版 U型側溝用 12 枚
側溝蓋			一式		
					蓋版 自由勾配側溝用 18 枚
集水枡・マンホール工			式	52,880	
現場打ち集水枡			一式		
					集水枡(グレーチング蓋) (2) B500×L500×H600 グレーチング T-25t 1 基

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	110,967	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40,仕上り厚:120mm					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-40
					27 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40,仕上り厚:120mm					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					27 m2
					不陸整正 補足材料有り
					2 m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					29 m2
交通管理工					
			式	76,200	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					6 人日
附帯工					
			式	187,137	
					コンクリート打設工 (間詰Co用)
					1 m2
直接工事費				1,017,142	
共通仮設費 (率分)				127,000	
共通仮設費計				127,000	
純工事費				1,144,142	
現場管理費 (率分)				353,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計				353,000	
工事原価				1,497,142	
工事原価計				1,497,142	
一般管理費等				292,858	
一般管理費等計				292,858	
工事価格				1,790,000	