

令和 03 年度		調査	
市道川部17号線消雪施設(散水管)改修工事(実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第3号(交)		村上市川部地内	
	実施・元	変更	
設計額	6,842,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 100 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=76.9m 消雪パイプ(プレキャスト散水部) φ65 L=75m 消雪パイプ(プレキャスト継手部) φ65 N=1個 送水管巻立て工 L=0.5m 表層(本復旧) A=46m ²	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	2,262,326	
排水構造物工			式	144,554	
作業土工			式	144,554	
床掘り 土質:土砂(岩塊・玉石混じり土含む)			一式		床掘り
					10 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		埋戻し
					4 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					10 m3
残土等処分 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）			一式		
					残土等処分
					10 m3
構造物撤去工					
			式	346,107	
構造物取壊し工					
			式	275,699	
コンクリート構造物取壊 構造物区分：鉄筋構造物, 工法区分：機械施工			一式		
					構造物とりこわし
					7 m3
舗装版切断 舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					310 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 58 m2
運搬処理工			式	70,408	
殻運搬			一式		
					殻運搬 殻種別:アスファルト殻 3 m3
					殻運搬 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) 7 m3
殻処分			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 7 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) 17 t

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
散水管工					
			式	1,757,967	
散水管					
			式	1,705,343	
消雪パイプ (プレキャスト)					
			一式		
消雪パイプ (プレキャスト) 継手部					
			一式		
基礎碎石					
			一式		
					基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 34 m2
目地板					
			一式		
					目地板
					1 m2
ドレーン					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仕切弁					
			式	52,624	
仕切弁					
			一式		
					TS継手工 φ65
					2 口
送水管工					
			式	13,698	
既設管接続工					
			式	13,698	
既設管接続工					
			一式		
					送水管巻立て工 車道部65A SMF-V φ65-S
					0.5 m
舗装					
			式	462,342	
舗装工					
			式	195,642	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工					
			式	7,479	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正（仮復旧） 補足材料無し
					23 m2
					不陸整正（本復旧） 補足材料無し
					46 m2
アスファルト舗装工					
			式	188,163	
表層(車・路)					
			一式		
					表層(仮復旧) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20)
					23 m2
					表層(本復旧) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑫密粒度アスコン(13FH)改質Ⅰ型
					46 m2
仮設工					
			式	266,700	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	266,700	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 交代要員あり
					21 人日
直接工事費					
				2,724,668	
現場環境改善費					
			式	54,000	
共通仮設費（率分）					
				678,000	
共通仮設費計					
				732,000	
純工事費					
				3,456,668	
現場管理費（率分）					
				1,617,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
						1,617,000		
工事原価								
						5,073,668		
工事原価計								
						5,073,668		
一般管理費等								
						1,144,332		
契約保証費								
						2,000		
一般管理費等計								
						1,146,332		
工事価格								
						6,220,000		