

令和 3 年度 葡萄地区農業集落排水処理施設機能強化（土木）工事 設計書		調 査	
		設 計	
工 事 番 号		施 行 地	
集排蒲第 1 号		村上市 葡萄 地内	
		実 施 ・ 元	変 更
設 計 額	18,194,000 円		円
契 約 額 (内消費税額)	(円)		(円)
工 事 ・ 履 行 日 数	工 事 日 数 日 間 又は 完成期限 令和 4 年 3 月 11 日	日 間 (付 与 日 数 日 間) 完成期限 令和 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	防 水 ・ 補 修 工 A=196m2 仮 設 工 1.0 式 附 帯 工 1.0 式	変 更 設計概要	
村上市			
設 計 変 更 理 由			

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木工事						
葡萄処理場土木工事						
防食・補修工	1		式		9,629,000	
0 省略 防食・補修工			式		8,160,000	
0 省略 防食・補修工			式		8,160,000	
0 省略 防食・補修工			式		8,160,000	
0 省略 防食塗装 1種 床	18		m2			
0 省略 防食塗装 1種 壁	66		m2			
0 省略 防食塗装 2種 床	8.4		m2			
0 省略 防食塗装 2種 壁	69		m2			

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
0 省略 防食塗装 2種 天井	11		m2			
0 省略 防食塗装 3種 壁	18		m2			
0 省略 防食塗装 3種 天井	4.8		m2			
0 省略 高压洗浄工 (清掃工) 高压ポンプ5~10MPa以上 床	25		m2			
0 省略 高压洗浄工 (清掃工) 高压ポンプ5~10MPa以上 壁	147		m2			
0 省略 高压洗浄工 (清掃工) 高压ポンプ5~10MPa以上 天井	16		m2			
0 省略 超高压洗浄工 (劣化部除去) 超高压ポンプ150MPa以上 床	27		m2			
0 省略 超高压洗浄工 (劣化部除去) 超高压ポンプ150MPa以上 壁	152		m2			
0 省略 超高压洗浄工 (劣化部除去) 超高压ポンプ150MPa以上 天井	16		m2			

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
0 省略 断面修復工 床 t=10mm	27		m	2						
0 省略 断面修復工 壁 t=10mm	152		m	2						
0 省略 断面修復工 天井 t=10mm	16		m	2						
0 省略 劣化部補修工 はつり・防錆処理・断面補修 L300×W300×t40mm程度	0.1		m	2						
仮設工										
0 省略				式				510,000		
仮設工										
0 省略				式				510,000		
仮設工										
0 省略				式				510,000		
0 省略 鋼製足場工 手摺先行型枠組足場、安全ネットなし	65		掛	m	2					
0 省略 養生設備工 加温養生 ジェットヒーター	1			式						

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費										
0 省略				式				959,000		
処分費										
0 省略				式				959,000		
処分費										
07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定				式				959,000		
0 省略 洗浄水・屑処分 高圧洗浄水・既設材料屑含む運搬・処理費	3.5		m	3						
0 省略 汚泥処分 蒲萄処理場～し尿処理場 L=22km	113		m	3						
直接工事費								9,629,000		
現場環境改善費	1			式				0		
共通仮設費（率分）								753,000		
共通仮設費計								753,000		

