

令和 03 年度		調査	
市道北黒川 1 号線舗装修繕工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
山道維第 2 号		村上市北黒川地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,179,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=107m 舗装工 A=322m2	変更 設計概要	

設 計 変 更 理 由 書

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
舗装工			式	1,290,063	
舗装打換え工			式	1,137,663	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm			一式	1,137,663	
					舗装版切断 アスファルト舗装版 5 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 250 m2
舗装版破碎(小規) 舗装版種別:			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎積込(小規模土工)
	68				m2
殻運搬 殻種別:舗装版破碎			一式		
					殻運搬
	16				m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					アスファルト殻処分費(t) (有) 松本組碎石プラント
	38				t
不陸整正 補足材:無し			一式		
					不陸整正 補足材料無し
	322				m2
積込(ルース) 土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)			一式		
					積込(ルース)
	3				m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					3 m3
表層 材料種類:, 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 1.4m以上3.0m以下					
			一式		
仮設工					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型
					322 m2
交通管理工					
			式	152,400	
交通誘導警備員					
			一式		
直接工事費					交通誘導警備員B
					12 人日
				1,290,063	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)				305,000	
共通仮設費計				305,000	
純工事費				1,595,063	
現場管理費 (率分)				765,000	
現場管理費計				765,000	
工事原価				2,360,063	
工事原価計				2,360,063	
一般管理費等				529,937	
一般管理費等計				529,937	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
					2,890,000			