

令和 03 年度		調査	
市道田端肴町線舗装修繕工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第2号		村上市 田端町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	14,223,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 105 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=402m ・舗装打換え工 不陸整正 A=1,620m ² 表層（⑦密粒度アスコン、t=5cm）A=1,620m ² ・区画線工 溶融式手動 実線（外側線）L=400m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
舗装工			式	5,861,121	
舗装打換え工			式	5,444,718	
舗装版切断			式	5,444,718	
			一式		
舗装版破碎(急速)					舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 63 m
			一式		
					直接掘削積込 舗装版のみの打換え, すりつけ作業無 掘削深40cm以下 540 m2
					とりこわし掘削積込 舗装版のみの打換え, 騒音振動対策有 舗装厚15cm以下, すりつけ作業無 1,090 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 舗装版破碎、機械（騒音対策不要）、DID区 間有り、運搬距離6.0km以下 27 m3
					殻運搬 舗装版破碎、機械（騒音対策必要）、DID区 間有り、運搬距離5.5km以下 54 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 191 t
上層路盤					
			一式		
					不陸整正 1,000㎡以上、舗装版のみの打換え すりつけ作業無 1,620 m2
表層					
			一式		
					舗装の敷均し転圧 1,000㎡以上、舗装版のみの打換え、⑦密粒 度アスコン、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無 1,620 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	149,703	
区画線工					
			式	149,703	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 塗布厚1.5mm、ガラスビーズ含有量15~18% 400 m
					区画線設置 溶融式手動, セグラ 45cm, 白 塗布厚1.5mm、ガラスビーズ含有量15~18% 9 m
					区画線設置 溶融式手動, セグラ 45cm, 白 塗布厚1.5mm、ガラスビーズ含有量15~18% 24 m
					区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白 塗布厚1.5mm、ガラスビーズ含有量15~18% 20 m
仮設工					
			式	266,700	
交通管理工					
			式	266,700	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 3人体制（交代要員1人含む）
					21 人日
直接工事費				5,861,121	
共通仮設費（率分）				1,385,000	
共通仮設費計				1,385,000	
純工事費				7,246,121	
現場管理費（率分）				3,460,000	
現場管理費計				3,460,000	
工事原価				10,706,121	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
						10,706,121		
一般管理費等								
						2,219,879		
契約保証費								
						4,000		
一般管理費等計								
						2,223,879		
工事価格								
						12,930,000		