令 和　０３　年 度

市道堀片羽黒口線井戸洗浄工事（実施）　設 計 書

調　査	
設　計	

工　事　番　号	施　工　地
村道維第6号	村上市　堀片　地内

	実　施　・　元	変　更
設　計　額	3,168,000　円	円
契　約　額	円	円
（ 内消費税額 ）	（　円 ）	（　円 ）
工 事・履 行 日 数	工事日数　75　日間 又は　完成期限　年　月　日	日間（ 付与日数　日間 ） 完成期限　年　月　日

実　施 （ 元 ） 設計概要	井戸洗浄工 ﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ+ｽﾜﾋﾞﾝｸﾞ作業　N=3日 簡易揚水試験　N=2日	変　更 設計概要	

村上市

消　費　税　総　括　表

（単位　：　円）

項　　目	実　　施		変　　更　　（１回目）			変　　更　　（２回目）		
	設　　計	請　　負	設　　計	請　　負		設　　計	請　　負	
				合　　計	増減分		合　　計	増減分
工事価格	(1)	(4)	(7)	(10)=(7)*(6)/(3)	(13)=(10)-(4)	(16)	(19)=(16)*(6)/(3)	(22)=(19)-(10)
工事価格計	2,880,000							
本工事費	2,880,000							
附帯工事費								
補償工事費								
消費税　相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)=(10)*0.10	(14)=(11)-(5)	(17)=(16)*0.10	(20)=(19)*0.10	(23)=(22)*0.10
消費税相当額計	288,000							
本工事費	288,000							
附帯工事費								
補償工事費								
工　事　費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)=(10)+(11)	(15)=(13)+(14)	(18)=(16)+(17)	(21)=(19)+(20)	(24)=(22)+(23)
工事費計	3,168,000							
本工事費	3,168,000							
附帯工事費								
補償工事費								

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊ 本工事費 ＊＊				
消融雪設備		式	1,131,439	
井戸洗浄工		式	1,131,439	
ポンプ		式	1,017,139	
井戸洗浄		式		
	1	式		さく井機械組立・解体 機械の規格：小型
	19.25	m		ポンプ引上げ 11kw以下
		日		ﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ+ｽﾜﾋﾞﾝｸﾞ作業 井戸規模φ200～250 50m以内
	19.25	m		ポンプ据付け 11kw以下

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
仮設工				
		式	114,300	
交通誘導警備員				
		式		
				交通誘導警備員B
				9　人日
直接工事費				
			1,131,439	
技術管理費				
		式	353,214	
				簡易揚水試験 7.5kw以下 洗浄前後
				日
共通仮設費（率分）				
			325,000	
共通仮設費計				
			678,214	
純工事費				
			1,809,653	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
現場管理費（率分）				
			453,000	
現場管理費計				
			453,000	
据付間接費				
			6,000	
間接工事費				
			1,137,214	
据付工事原価				
			2,268,653	
工事原価計				
			2,268,653	
一般管理費等				
			611,347	
一般管理費等計				
			611,347	
工事価格				
			2,880,000	