

令和 03 年度		調査	
市道機関車庫裏線舗装工事(実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村道第3号		村上市村上地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,409,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 65 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長L=213.2m 表層(密粒度7スコン新20FH、t=4cm) A=465m <sup>2</sup>	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
舗装			式	972,045	
道路土工			式	168,944	
掘削工			式	18,900	
床掘り 土質:土砂			一式		床掘り
					10 m3
法面整形工			式	150,044	
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し			一式		法面整形
					210 m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土材料 岩ヶ崎産砂質土
					10          m3
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り 土含む)			一式		
					土砂等運搬
					10          m3
舗装工			式	803,101	
舗装準備工			式	78,631	
不陸整正 補足材:			一式		
					不陸整正 補足材料有り
					465          m2
アスファルト舗装工			式	724,470	
表層(車・路) 材料種類: ⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚: 40m m, 平均幅員: 1.4m以上3.0m以下			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 465 m2
直接工事費				972,045	
共通仮設費(率分)				232,000	
共通仮設費計				232,000	
純工事費				1,204,045	
現場管理費(率分)				583,000	
現場管理費計				583,000	
工事原価				1,787,045	
工事原価計				1,787,045	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等				402,955	
一般管理費等				402,955	
計				402,955	
工事価格				2,190,000	