

令和3年度		調査	
林道三条山線(大谷沢工区)舗装工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 大谷沢 地内	
	実施・元	変更	
設計額	1,980,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 63 日間 又は完成期限 平成 年 月 日	日間 (付与日数 日間) 又は完成期限 平成 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施行延長 L=50.3m AS舗装工(t=4cm) A=168.5m <sup>2</sup> 路盤工(t=14cm) A=168.5m <sup>2</sup> 溝渠工(プレキャストL型側溝) L=50.3m 区画線工(白実線) L=100.6m	変更 設計概要	

村上市



# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
開設・改築				466,657	
土工				147,655	
土工				147,655	
土工				147,655	
地山掘削積込 10,000m3未満 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土	39		m3		
ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離 9 km 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）	39		m3		
残土投棄料 村上市小俣地内 （有）松本組管理地	39		m3		
埋戻し	4		m3		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
溝渠工					319,002	
溝渠					319,002	
L型側溝						
	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付 基礎碎石有り	50.3		m		
舗装工					430,949	
路盤工					159,181	
上層路盤					159,181	
上層路盤						
	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40	168.5		m <sup>2</sup>		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
表層工					260,501	
表層工					260,501	
表層						
	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑨密粒度アスコン(13F)	168.5		m <sup>2</sup>		
舗装雑工					11,267	
区画線工					11,267	
区画線工						
	区画線設置工(標準単価) 溶剤型 常温式 実線15cm 供用区間 全ての費用	100.6		m		
直接工事費					897,000	

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)					
				153,000	
共通仮設費					
				153,000	
純工事費					
				1,050,000	
現場管理費					
				423,000	
工事原価					
				1,473,000	
工事原価計					
				1,473,000	
一般管理費等 (契約保証費 除く)					
				327,000	
契約保証費					
				0	
一般管理費等					
				327,000	

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
						1,800,000			