

令和 3 年度 緑と水の総合治山事業				調 査	
岩船夕日の森森林公園 整備工事				設 計 書	
工 事 番 号			施 工 地		
			村上市 岩船三日市 地内		
/	実 施 ・ 元			変 更	
設 計 額	3,586,000 円			円	
契 約 額	円			円	
(内消費税)	( 円)			( 円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日			日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレ塗装工 1 式</li> <li>・トイレ屋根葺き替え工事 1 式</li> <li>・転落防止柵撤去・設置 横木60本 支柱30 本</li> <li>・ベンチ撤去・設置 3 箇所</li> </ul>		変 更	設計概要	

## 消費税総括表

	実 施		変 更 ( 1 回 目 )			変 更 ( 2 回 目 )		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(6)/(1)	(15)=(12)-(6)	(18)	(21)=(18)×(6)/(1)	(24)=(21)-(12)	
工事価格								
工事価格計	3,260,000	0	0	0	△	0		
本工事費	3,260,000	0	0	0	△	0		
附帯工事								
補償工事								
消費税相当額	(2)=(1)×0.1	(7)=(6)×0.1	(10)=(9)×0.1	(13)=(12)×0.1	(16)=(15)×0.1			
消費税相当額計	326,000	0	0	0	△	0		
本工事費	326,000	0	0	0	△	0		
附帯工事								
補償工事								
工事費	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)			
工事費計	3,586,000	0	0	0	△	0		
本工事費	3,586,000	0	0	0	△	0		
附帯工事	0	0	0	0		0		
補償工事	0	0	0	0		0		

## \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装工事	1	式		727,540	
木部 破風 鼻隠し (キシラデコール2回塗り)	34	m			見積
木部 板下見 軒裏タルキ (キシラデコール2回塗り)	70	m2			見積
木部 柱 梁 (キシラデコール2回塗り)	18	m			見積
内部 板壁(ケレン・サンドペーパー)	42	m2			見積
内部板壁上塗り(バトン2回塗り)	42	m2			見積
基礎コンクリート (タイル部分ケレン)	1	式			見積
基礎コンクリート (タイル吹付け補修)	22	m2			見積
基礎コンクリート (下塗りシーラー)	60	m2			見積
基礎コンクリート (上塗り2回塗り)	60	m2			見積
軒裏(ケイカル板)	10	m2			見積
高圧洗浄水洗い	140	m2			見積

## \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生費	1	式			見積
仮設工	1	式		220,502	
本足場 外部 600mm幅	99.9	掛m2			見積
メッシュシート養生	99.9	掛m2			見積
昇降階段 1箇所	2	基			見積
手摺先行据置	43	m			見積
幅木(内側全層)	39.1	m			見積
資材運搬費	1	式			見積
下見板 張替工事 (南面一面)	1	式		80,895	
既存下見板剥がし 処分費共	11.5	m2			見積
防水シート張	11.5	m2			見積
下見板張 杉特一 12尺75×0.4	11.5	m2			見積

## \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コーキング 窓回り	11.8	m			見積
釘・金物費 ステン釘	1	式			見積
屋根ふき工事 カバー工法	1	式		638,940	
屋根下地工事 半貫@455	43.2	m2			見積
野地板張り 針葉樹合板12mm	43.2	m2			見積
釘・金物費	1	式			見積
立平ロック葺き カラーステンレス0.4	43.2	m2			見積
下葺き アスファルトフェルト	43.2	m2			見積
棟木 包み巻き	5.4	m			見積
軒先 水切り	19	m			見積
破風板 包み巻き カラーステンレス0.3	8	m			見積
木柵・ベンチ 修繕工 (村上市産杉材・AAC注入防腐処理)	1	式		610,000	

## \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
木柵 横手すり材 Φ75×1500L	60		本						見積	
木柵 支柱 Φ150×1300L	30		本						見積	
ベンチ 床板 180×90×1800	9		本						見積	
ベンチ 横受材 90×90×500	6		本						見積	
ベンチ 支柱 Φ200×800L	6		本						見積	
木材運搬費	8		往復						見積	
釘・金物費 ステンビス他	1		式						見積	
既存品 取外・撤去費(処分費共) 手すり60本/支柱20本/ベンチ3か所	1		式						見積	
上記 取付・組立費 手すり60本/支柱20本/ベンチ3か所	1		式						見積	
照明設備工事	1		式				20,000			
外部 自動点滅器取替	1		式						見積	
直接工事費計	1		式				2,297,877			

## \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率)		%		97,430	令和3年度版公共建築工事積算基準 改修建築工事 2ヵ月
共通仮設費計	1	式		97,430	
純工事費	1	式		2,395,307	
現場管理費 (率)		%		392,351	
現場管理費計	1	式		392,351	
工事原価	1	式		2,787,658	
工事原価計	1	式		2,787,658	
一般管理費等		%		472,342	
一般管理費等計	1	式		472,342	
工事価格	1	式		3,260,000	
消費税相当額		%		326,000	
工事費	1	式		3,586,000	