

令和3年度			調査	
市道松山1号線改良工事に伴う配水管改良工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手		
	改村第7号	工事日数 110 日間	竣工	
実施設計額	8,349,000 円		工事地名	
変更設計額			村上市 松山かみの 地内	
実施請負額				
変更請負額				
実施 工事概要	施工延長L=78.9m 配水管布設工HPPE φ75L=76.3m HIVP φ75 L= 1.3m φ50 L= 0.8m 仕切弁 N=2基 給水管布設工 N= 2箇所			

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

市道松山1号線改良工事に伴う配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	7,590,000				
	②	⑤	⑧	⑪	⑭
消費税等相当額	759,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	8,349,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2021-09-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 イメージアップ経費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり② *1.2 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 県補償部 ***					
資材費	1	式		775,372	
労務費	1	式		372,147	
試掘土工	1	式		280,513	
土工	1	式		779,837	
本復旧工	1	式		71,542	
仮設工	1	式		342,900	
*** 市補償部 ***					
資材費	1	式		235,712	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
労務費	1	式		58,268	
資材費					
給水	1	式		101,532	
労務費					
給水	1	式		31,580	
試掘土工	1	式		180,481	
土工	1	式		590,920	
仮設工	1	式		152,400	
【 直接工事費計 】				3,973,204	
共通仮設費率額	1	式		551,000	
共通仮設費積上額	1	式		21,705	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費	1	式		21,705	
【 共通仮設費計 】				572,705	
【 純工事費 】				4,545,909	
現場管理費率額	1	式		1,674,000	
【 現場管理費計 】				1,674,000	
【 工事原価 】				6,219,909	
一般管理費率額	1	式		1,370,091	
【 一般管理費計 】				1,370,091	
【 工事価格 】				7,590,000	

