

令和 03 年度		調査	
岩野沢ほか地内舗装復旧工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
改神第10号		村上市 岩野沢ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,719,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 90 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工箇所 N=4箇所 ・ 構造物撤去工 舗装版破碎 A=432.0m2 ・ アスファルト舗装工 A=432.0m2 ・ 仮設工 交通誘導員 N=15人	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	344,110	
構造物撤去工			式	344,110	
構造物取壊し工			式	344,110	
岩野沢地内			一式		
					舗装版切斷 アスファルト舗装版  120 m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版  301 m2
					殻運搬  15 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材  35 t

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
牧目地内					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
				45	m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
				32	m2
					殻運搬
				2	m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
				4	t
平林地内					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
				7	m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
				4	m2
					殻運搬
				0.2	m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材  0.4 t
福田地内			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版  53 m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版  95 m2
					殻運搬  5 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材  11 t
舗装			式	1,565,510	
舗装工			式	1,331,428	
アスファルト舗装工			式	1,331,428	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
岩野沢地内					
			一式		
					不陸整正 補足材料有り
					301          m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					301          m2
牧目地内					
			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					32          m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					32          m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20)
					32          m2
					掘削 上層路盤50mm
					2          m3
					発生土運搬工
					2          m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					残土等処分
					2          m3
平林地内					
			一式		
					不陸整正 補足材料有り
					4          m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					4          m2
福田地内					
			一式		
					不陸整正 補足材料有り
					95          m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					95          m2
区画線工					
			式	43,582	
区画線工					
			式	43,582	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
岩野沢地内					
			一式		
					区画線設置 溶解式手動, 実線 15cm, 白
				115 m	
牧目地内					
			一式		
					区画線設置 溶解式手動, 実線 15cm, 白
				2 m	
平林地内					
			一式		
					区画線設置 溶解式手動, 実線 15cm, 白
				1 m	
福田地内					
			一式		
					区画線設置 溶解式手動, 実線 15cm, 白
				36 m	
仮設工					
			式	190,500	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	190,500	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					15 人日
直接工事費					
				1,909,620	
共通仮設費 (率分)					
				454,000	
共通仮設費計					
				454,000	
純工事費					
				2,363,620	
現場管理費 (率分)					
				1,139,000	
現場管理費計					
				1,139,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						3,502,620		
工事原価計								
						3,502,620		
一般管理費等								
						787,380		
一般管理費等計								
						787,380		
工事価格								
						4,290,000		